

Приложение
к постановлению администрации района
от _____ № _____

Проект планировки и
проект межевания территории для реконструкции
автомобильной дороги
«Волга» - «Устье» - санаторий «Строитель»



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ИВАНОВОДОРПРОЕКТ»

Свидетельство № СРО-П-081-3702674327-00171-7 от 13 июля 2016г.

Заказчик – Заказчик - ГБУ «Владупрадор»

**ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ
ТЕРРИТОРИИ ДЛЯ РЕКОНСТРУКЦИИ
АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ «ВОЛГА» - УСТЬЕ» –
САНАТОРИЙ «СТРОИТЕЛЬ» НА УЧАСТКЕ КМ 0 – КМ 1
В СОБИНСКОМ РАЙОНЕ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ**

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ

**Раздел 1. Проект планировки территории
Часть 1. Основная (утверждаемая) часть проекта
планировки территории**

220 - ППТ

ТОМ 1.1

**Генеральный директор
Главный инженер проекта**

**А.М. Борцов
И.Г. Капаева**

| Изм | № док. | Подп. | Дата |
|-----|--------|-------|------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Выпущено _____ экз.

Экз. № _____

Арх. № _____

**Иваново
2016 г.**



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ИВАНОВО ДОРПРОЕКТ»

Свидетельство № СРО-П-081-3702674327-00171-7 от 13 июля 2016г.

Заказчик – Заказчик - ГБУ «Владупрадор»

**ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ
ТЕРРИТОРИИ ДЛЯ РЕКОНСТРУКЦИИ
АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ «ВОЛГА» - УСТЬЕ» –
САНАТОРИЙ «СТРОИТЕЛЬ» НА УЧАСТКЕ КМ 0 – КМ 1
В СОБИНСКОМ РАЙОНЕ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ**

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ

**Раздел 1. Проект планировки территории
Часть 1. Основная (утверждаемая) часть проекта
планировки территории**

220 - ППТ

ТОМ 1.1

| Изм | № док. | Подп. | Дата |
|-----|--------|-------|------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

**Иваново
2016 г.**

Содержание тома

| Обозначение | Наименование | Примечание (стр.) |
|-------------|---|----------------------|
| 220 – СП | Состав проектной документации | 4 |
| | Текстовая часть | 5 |
| 220 – ППТ | Справка о соблюдении действующих норм и правил | 6 |
| 220 – ППТ | Постановление Администрации Собинского района о подготовке проекта планировки и проекта межевания территории № 575 от 20.09.2016 | 7 |
| 220 – ППТ | Постановление Администрации Собинского района о назначении публичных слушаний № 801 от 23.12.2016 | 8 |
| 220 – ППТ | Выписка из газеты «Доверие» о назначении публичных слушаний | 9 |
| 220 – ППТ | Постановление Администрации Собинского района об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории № 44 от 31.01.2017 | 11 |
| 220 – ППТ | Выписка из газеты «Доверие» об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории | 12 |
| 220 – ППТ | Пояснительная записка | 13 |
| | Графическая часть | 22 |
| 220 – ППТ | Чертеж планировки территории М 1:500 | 23 |

Состав документации по планировке и межеванию территории

| Номер тома | Обозначение | Наименование | Примечание |
|------------|-------------|--|------------|
| 1.1 | 220 – ППТ | Раздел 1. Проект планировки территории Часть 1. Основная (утверждаемая) часть проекта планировки территории | |
| 1.2 | 220 – ППТ | Раздел 1. Проект планировки территории Часть 2. Материалы по обоснованию проекта планировки территории | |
| 2 | 220 – ПМТ | Раздел 2. Проект межевания территории | |

ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ

Справка

о соблюдении требований действующих норм и правил проектирования.

Документация по планировке территории линейного объекта выполнена на основании документов территориального планирования, правил землепользования и застройки в соответствии с требованиями технических регламентов, нормативов градостроительного проектирования, градостроительных регламентов с учетом границ территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, границ территорий вновь выявленных объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территории.

Главный инженер проекта _____

И.Г. Капаева



ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации Собинского района

20.09.2016

№ 575

*О подготовке проекта планировки и
проекта межевания территории*

На основании заявления ГБУ «Владупрдор», в соответствии со статьей 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки муниципального образования Колокшанское сельское поселение Собинского района, руководствуясь Уставом Собинского района, администрация района **п о с т а н о в л я е т**:

1. Подготовить проект планировки и проект межевания территории для реконструкции автомобильной дороги «Волга-Устье»- санаторий «Строитель» на участке км 0 – км 1 в Собинском районе Владимирской области.

2. В течение двух недель со дня опубликования настоящего постановления физические и юридические лица вправе представить свои предложения о порядке, сроках подготовки и содержании документации по планировке территории в администрацию муниципального образования Собинский район по адресу: Владимирская область, г. Собинка, ул. Садовая, д. 4.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации по экономике и развитию инфраструктуры.

4. Постановление подлежит опубликованию в газете «Доверие» и размещению на официальном сайте муниципального образования Собинский район.

Глава администрации



А. В. Разов



ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Администрации Собинского района

23.12.2016

№ 801

О назначении публичных слушаний

В соответствии со статьями 45 и 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации района от 18.11.2015 № 1026 «О создании комиссии для подготовки и проведения публичных слушаний», решением Совета народных депутатов от 29.03.2006 №43/4 «Об утверждении положения о порядке организации и проведения публичных слушаний по проектам градостроительных решений на территории Собинского района», руководствуясь Уставом Собинского района, администрация района **п о с т а н о в л я е т :**

1. Назначить публичные слушания по рассмотрению проекта планировки и проекта межевания территории для реконструкции автомобильной дороги «Волга» - Устье»- санаторий «Строитель» на участке км 0 – км 1 в Собинском районе Владимирской области.

2. Публичные слушания провести 26 января 2017 года в 10:00 часов в здании администрации МО Колокшанское сельское поселение по адресу: Владимирская область, Собинский район, д. Рукав, д.2а.

3. Ознакомиться с документами и направить письменные рекомендации по проектам, указанным в пункте 1 настоящего постановления можно в отделе архитектуры и градостроительства администрации Собинского района по адресу: г. Собинка, ул. Садовая, д. 4, кабинет 36. Прием письменных предложений прекращается в 17.00 часов в день, предшествующий дню проведения публичных слушаний.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации по экономике и развитию инфраструктуры.

5. Постановление подлежит опубликованию в газете «Доверие» и размещению на официальном сайте муниципального образования Собинский район.

Глава администрации

А. В. Разов

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ
СОБИНСКОГО РАЙОНА**

19.12.2016 № 779

Об утверждении главного администратора начислений — администрации Собинского района

В целях реализации Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», приказа Федерального казначейства от 30.11.2012 № 19н «Об утверждении Порядка ведения государственной системы о государственных и муниципальных платежах» и распоряжения Губернатора области от 01.04.2013 № 128-р «Об утверждении перечня главных администраторов начислений — органов администрации Владимирской области» администрация Собинского района постановляет:

1. Утвердить главным администратором начислений, обеспечивающим информационное взаимодействие с оператором Государственной информационной системы о государственных и муниципальных платежах (ТИС ГМП) от имени администраторов начислений (согласно приложению) администрацию Собинского района.

2. Главному администратору начислений обеспечить администраторов начислений, не подключенных к региональному сегменту системы межведомственного электронного взаимодействия (РСМЭВ), доступом к РСМЭВ по защищенному каналу связи оператора технологической инфраструктуры электронного правительства, а также обеспечить получение сертификатов ключей электронных подписей.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации, руководителя аппарата.

4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Приложение

к постановлению администрации Собинского района
от 19.12.2016 № 779

| № п/п | Наименование администратора начислений |
|-------|---|
| 1. | администрация муниципального образования город Собинка Собинского района 3309002760 / 330901001 |
| 2. | Муниципальное учреждение «Административно-хозяйственный отдел администрации города Собинки» 3309459116/330901001 |
| 3. | Комитет по управлению имуществом г.Собинки 3309000019 / 330901001 |
| 4. | Администрация муниципального образования город Лакинск Собинского района Владимирской области (городское поселение) 3309002753 / 330901001 |
| 5. | Муниципальное казенное учреждение «Административно-хозяйственное и транспортное управление администрации города Лакинска» 3309458970/330901001 |
| 6. | Комитет по управлению имуществом администрации Собинского района Владимирской области 3323002113 / 332301001 |
| 7. | Управление образования администрации Собинского района 3309010585/330901001 |
| 8. | Администрация поселка Ставрово Собинского района 3323004583 / 332301001 |
| 9. | Муниципальное казенное учреждение «Благоустройство» поселка Ставрово Собинского района Владимирской области 3323006100/332301001 |
| 10. | администрация муниципального образования Асерховское Собинского района 3323001857/332301001 |
| 11. | Администрация муниципального образования Колешанское сельское поселение Собинского района Владимирской области 3323003244/332301001 |
| 12. | администрация муниципального образования Копинское Собинского района 3323001582/332301001 |
| 13. | Администрация муниципального образования Курьинское Собинского района 3323001840/332301001 |
| 14. | Администрация муниципального образования Воршинское Собинского района 3323001568/332301001 |
| 15. | Администрация муниципального образования Березниковское Собинского района 3323003798/332301001 |
| 16. | администрация муниципального образования Рождественское Собинского района 3323001536/332301001 |
| 17. | администрация муниципального образования Толпуховское Собинского района 3323001575/332301001 |
| 18. | Администрация Черкутинское Собинского района 3323003928/332301001 |

23.12.2016 № 795

Об утверждении административного регламента предоставления комитетом по управлению имуществом администрации Собинского района муниципальной услуги по предоставлению в

постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных в границах сельских поселений района, а также земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Собинского района

В целях повышения качества и доступности деятельности по предоставлению земельных участков из состава земель государственной собственности на которые не разграничена, расположенных в границах сельских поселений района, а также земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Собинского района, на основании Федерального закона Российской Федерации от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Уставом Собинского района, администрация района постановляет:

1. Утвердить административный регламент предоставления комитетом по управлению имуществом администрации Собинского района муниципальной услуги по предоставлению в постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных в границах сельских поселений района, а также земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Собинского района.

2. Постановление администрации Собинского района от 13.05.2015 № 549 «Об утверждении административного регламента исполнения Комитетом по управлению имуществом администрации Собинского района функции по предоставлению в постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования Собинский район» и от 11.08.2016 № 507 «О внесении дополнений в постановление администрации Собинского района от 13.05.2015 № 549 «Об утверждении административного регламента исполнения Комитетом по управлению имуществом администрации Собинского района функции по предоставлению в постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования Собинский район» считать утратившими силу.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета по управлению имуществом района.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2017 года и подлежит официальному опубликованию.

23.12.2016 № 796

Об утверждении административного регламента предоставления комитетом по управлению имуществом администрации Собинского района муниципальной услуги по продаже и предоставлению в аренду земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных в границах сельских поселений района, а также земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Собинского района, на торгах

В целях повышения качества и доступности деятельности по предоставлению земельных участков из состава земель государственной собственности на которые не разграничена, расположенных в границах сельских поселений района, а также земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Собинского района, на основании Федерального закона Российской Федерации от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Уставом Собинского района, администрация района постановляет:

1. Утвердить административный регламент предоставления комитетом по управлению имуществом администрации Собинского района муниципальной услуги по продаже и предоставлению в аренду земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных в границах сельских поселений района, а также земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Собинского района, на торгах, согласно приложению.

2. Постановление администрации Собинского района от 13.05.2015 № 551 «Об утверждении административного регламента исполнения Комитетом по управлению имуществом администрации Собинского района функции по продаже или предоставлению в аренду земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Собинского района, на торгах» и от 11.08.2016 № 509 «О внесении дополнений в постановление администрации Собинского района от 13.05.2015 № 551 «Об утверждении административного регламента исполнения Комитетом по управлению имуществом администрации Собинского района функции по продаже или предоставлению в аренду земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Собинского района, на торгах» считать утратившими силу.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета по управлению имуществом района.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2017 года и подлежит официальному опубликованию.

23.12.2016 № 797

Об утверждении административного регламента предоставления комитетом по управлению имуществом администрации Собинского района муниципальной услуги по предварительному согласованию предоставления земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных в границах сельских поселений района, а также земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Собинского района

В целях повышения качества и доступности деятельности по предоставлению земельных участков из состава земель государственной собственности на которые не разграничена, расположенных в границах сельских поселений района, а также земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Собинского района, на основании Федерального закона Российской Федерации от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Уставом Собинского района, администрация района постановляет:

1. Утвердить административный регламент предоставления комитетом по управлению имуществом администрации Собинского района муниципальной услуги по предварительному согласованию предоставления земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных в границах сельских поселений района, а также земельных участков, находящихся в муниципальной

собственности Собинского района согласно приложению.

2. Постановления администрации Собинского района от 13.05.2015 № 552 «Об утверждении административного регламента исполнения Комитетом по управлению имуществом администрации Собинского района функции по предварительному согласованию предоставления земельных участков находящихся в муниципальной собственности Собинского района» и от 11.08.2016 № 510 «О внесении дополнений в постановление администрации Собинского района от 13.05.2015 № 552 «Об утверждении административного регламента исполнения Комитетом по управлению имуществом администрации Собинского района функции по предварительному согласованию предоставления земельных участков находящихся в муниципальной собственности Собинского района» считать утратившими силу.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета по управлению имуществом района.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2017 года и подлежит официальному опубликованию.

23.12.2016 № 799

Об утверждении административного регламента предоставления комитетом по управлению имуществом администрации Собинского района муниципальной услуги по предоставлению в собственность, аренду земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных в границах сельских поселений района, а также земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Собинского района, без проведения торгов

В целях повышения качества и доступности деятельности по предоставлению земельных участков из состава земель государственной собственности на которые не разграничена, расположенных в границах сельских поселений района, а также земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Собинского района, на основании Федерального закона Российской Федерации от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Уставом Собинского района, администрация района постановляет:

1. Утвердить административный регламент предоставления комитетом по управлению имуществом администрации Собинского района муниципальной услуги по предоставлению в собственность, аренду земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных в границах сельских поселений района, а также земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Собинского района, без проведения торгов, согласно приложению.

2. Постановление администрации Собинского района от 13.05.2015 № 550 «Об утверждении Административного регламента исполнения комитетом по предоставлению в собственность, аренду земельных участков из состава земель, находящихся в муниципальной собственности Собинского района, без проведения торгов» и от 11.08.2016 № 508 «О внесении дополнений в постановление администрации Собинского района от 13.05.2015 № 550 «Об утверждении Административного регламента исполнения комитетом по предоставлению в собственность, аренду земельных участков из состава земель, находящихся в муниципальной собственности Собинского района, без проведения торгов» считать утратившими силу.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета по управлению имуществом района.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2017 года и подлежит официальному опубликованию.

23.12.2016 № 800

О назначении публичных слушаний

В соответствии со статьями 45 и 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации района от 18.11.2015 № 1026 «О создании комиссии для подготовки и проведения публичных слушаний», решением Совета народных депутатов от 29.03.2006 № 43/4 «Об утверждении положения о порядке организации и проведения публичных слушаний по проектам градостроительных решений на территории Собинского района», руководствуясь Уставом Собинского района, администрация района постановляет:

1. Назначить публичные слушания по рассмотрению проекта планировки и проекта межевания территории объекта «Реконструкция автомобильной дороги Шелдяково-Добрынино в Собинском районе Владимирской области».

2. Публичные слушания провести 25 января 2017 года в 10:00 часов в здании администрации МО Толпуховское Собинского района по адресу: Владимирская область, Собинский район, д. Толпухово, ул. Молодежная, д. 15.

3. Ознакомиться с документами и направить письменные рекомендации по проектам, указанным в пункте 1 настоящего постановления можно в отделе архитектуры и градостроительства администрации Собинского района по адресу: г. Собинка, ул. Садовая, д. 4, кабинет 36. Прием письменных предложений прекращается в 17.00 часов в день, предшествующий дню проведения публичных слушаний.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации по экономике и развитию инфраструктуры.

5. Постановление подлежит опубликованию в газете «Доверие» и размещению на официальном сайте муниципального образования Собинский район.

23.12.2016 № 801

О назначении публичных слушаний

В соответствии со статьями 45 и 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации района от 18.11.2015 № 1026 «О создании комиссии для подготовки и проведения публичных слушаний», решением Совета народных депутатов от 29.03.2006 № 43/4 «Об утверждении положения о порядке организации и проведения публичных слушаний по проектам градостроительных решений на территории Собинского района», руководствуясь Уставом Собинского района, администрация района постановляет:

1. Назначить публичные слушания по рассмотрению проекта планировки и проекта межевания территории для реконструкции автомобильной дороги «Волга» — Устье» — сапаторий «Строитель» на участке км 0 — км 1 в Собинском районе Владимирской области.

2. Публичные слушания провести 26 января 2017 года

(Окончание на 4-й стр.)

(Окончание. Начало на 3-й стр.)

в 10:00 часов в здании администрации МО Колокшанское сельское поселение по адресу: Владимирская область, Собинский район, д. Рукав, д. 2а.

3. Ознакомиться с документами и направить письменные рекомендации по проектам, указанным в пункте 1 настоящего постановления можно в отделе архитектуры и градостроительства администрации Собинского района по адресу: г. Собинка, ул. Садовая, д. 4, кабинет 36. Прием письменных предложений прекращается в 17.00 часов в день, предшествующий дню проведения публичных слушаний.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации по экономике и развитию инфраструктуры.

5. Постановление подлежит опубликованию в газете «Доверие» и размещению на официальном сайте муниципального образования Собинский район.

23.12.2016 № 802**О назначении публичных слушаний**

В соответствии со статьями 45 и 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации района от 18.11.2015 № 1026 «О создании комиссии для подготовки и проведения публичных слушаний», решением Совета народных депутатов от 29.03.2006 №43/4 «Об утверждении положения о порядке организации и проведения публичных слушаний по проектам градостроительных решений на территории Собинского района», руководствуясь Уставом Собинского района, администрация района постановляет:

1. Назначить публичные слушания по рассмотрению проекта планировки и проекта межевания территории объекта «Устройство искусственного освещения в с. Черкутино на автомобильной дороге Колокша - Кольчугино - Александров - Верхние Дворики в Собинском районе Владимирской области».

2. Публичные слушания провести 27 января 2017 года в 10:00 часов в здании администрации МО Черкутинское Собинского района по адресу: Владимирская область, Собинский район, с. Черкутино, ул. Первомайская, д. 30.

3. Ознакомиться с документами и направить письменные рекомендации по проектам, указанным в пункте 1 настоящего постановления можно в отделе архитектуры и градостроительства администрации Собинского района по адресу: г. Собинка, ул. Садовая, д. 4, кабинет 36. Прием письменных предложений прекращается в 17.00 часов в день, предшествующий дню проведения публичных слушаний.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации по экономике и развитию инфраструктуры.

5. Постановление подлежит опубликованию в газете «Доверие» и размещению на официальном сайте муниципального образования Собинский район.

27.12.2016 № 806**О внесении изменений в постановление администрации района от 22.11.2013 № 1686 «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами (2014-2018 гг.)»**

В целях внедрения программно-целевого планирования, руководствуясь Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Собинского района и Методическими указаниями по разработке и реализации муниципальных программ Собинского района, утвержденным постановлением администрации района от 18.09.2013 № 1349, руководствуясь статьей 34.2 Устава района, администрация района постановляет:

1. Внести изменения в постановление администрации района от 22.11.2013 № 1686 «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами (2014-2018 гг.)»:

1.1. В названии муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами (2014-2018 гг.)» слова «2014-2018 гг.» заменить словами «2014-2020 гг.».

1.2. Внести изменения в приложение к вышеуказанному постановлению изложив приложение в новой редакции согласно приложению.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на председателя комитета по управлению имуществом.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в газете «Доверие».

27.12.2016 № 807**О внесении изменений в постановление администрации района от 05.12.2013 № 1759 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования» на 2014 - 2020 годы»**

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и руководствуясь статьей 34.2 Устава района, администрация района постановляет:

1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации района от 05.12.2013 № 1759 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования» на 2014 - 2020 годы» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы района по социальным вопросам.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в газете «Доверие».

27.12.2016 № 808**О внесении изменений в постановление администрации района от 25.04.2016 № 250 «Об утверждении муниципальной программы «Создание новых мест в общеобразовательных организациях Собинского района в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения на 2016-2023 годы»**

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и руководствуясь статьей 34.2 Устава района, администрация района постановляет:

1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации района от 25.04.2016 № 250 «Об утверждении муниципальной программы «Создание новых мест в общеобразовательных организациях Собинского района в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения на 2016-2023 годы» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы района по социальным вопросам.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в газете «Доверие».

**28.12.2016 № 809
О внесении изменений в постановление от 02.09.2008 № 1385 «О базовых окладах (базовых должностных окладах) профессиональных квалификационных групп общепрофессиональных должностей руководителей, специалистов и служащих, базовых ставок заработной платы профессиональных квалификационных групп общепрофессиональных профессий рабочих»**

В соответствии с постановлением администрации Владимирской области от 15.12.2016 № 1110 «О внесении изменений в постановление Губернатора области от 08.08.2008 № 562», решением Совета народных депутатов Собинского района от 22.12.2004 № 187 «Об оплате труда работников муниципальных учреждений, финансируемых из районного бюджета», руководствуясь ст. 34.2 Устава района, администрация района постановляет:

1. Внести в постановление от 02.09.2008 № 1385 «О базовых окладах (базовых должностных окладах) профессиональных квалификационных групп общепрофессиональных должностей руководителей, специалистов и служащих, базовых ставок заработной платы профессиональных квалификационных групп общепрофессиональных профессий рабочих» следующие изменения: приложения № 1, 2 к постановлению изложить в редакции согласно приложениям № 1, 2 к настоящему постановлению.

2. Управлению образования администрации района, МКУ «Управление по культуре, физической культуре и спорту, туризму и молодежной политике» внести изменения в муниципальные правовые акты, определяющие порядки оплаты работников муниципальных учреждений в соответствующих сферах деятельности.

3. Финансовое обеспечение расходов, связанных с реализацией настоящего постановления, осуществлять в пределах бюджетных ассигнований районного бюджета, предусмотренных на соответствующий финансовый год главным распорядителем средств районного бюджета.

4. Признать утратившими силу:

- постановление главы от 19.10.2011 № 1171 «О повышении с 01 октября 2011 года размеров базовых окладов (базовых должностных окладов) профессиональных квалификационных групп общепрофессиональных должностей руководителей, специалистов и служащих, базовых ставок заработной платы профессиональных квалификационных групп общепрофессиональных профессий рабочих»;

- постановление администрации от 24.09.2012 № 1399 «О повышении с 01 октября 2012 года размеров базовых окладов (базовых должностных окладов) профессиональных квалификационных групп общепрофессиональных должностей руководителей, специалистов и служащих, базовых ставок заработной платы профессиональных квалификационных групп общепрофессиональных профессий рабочих»;

- постановление администрации от 17.04.2014 № 482 «О внесении изменений в постановление от 02.09.2008 № 1385 «О базовых окладах (базовых должностных окладах) профессиональных квалификационных групп общепрофессиональных должностей руководителей, специалистов и служащих, базовых ставок заработной платы профессиональных квалификационных групп общепрофессиональных профессий рабочих».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по социальным вопросам.

6. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2017 года и подлежит официальному опубликованию.

Приложение № 1
к постановлению администрации района
от 28.12.2016 № 809

Базовые оклады

(базовые должностные оклады) профессиональных квалификационных групп общепрофессиональных должностей руководителей, специалистов и служащих

1. Профессиональная квалификационная группа «Общепрофессиональные должности служащих первого уровня».

1.1. Размер базового оклада (базового должностного оклада) - 2558 рублей.

1.2. Повышающие коэффициенты в зависимости от занимаемой должности:

| Квалификационные уровни | Коэффициент |
|----------------------------|-------------|
| 1 квалификационный уровень | 1,0 |
| 2 квалификационный уровень | 1,05 |

2. Профессиональная квалификационная группа «Общепрофессиональные должности служащих второго уровня».

2.1. Размер базового оклада (базового должностного оклада) - 2679 рублей.

2.2. Повышающие коэффициенты в зависимости от занимаемой должности:

| Квалификационные уровни | Коэффициент |
|----------------------------|-------------|
| 1 квалификационный уровень | 1,0 |
| 2 квалификационный уровень | 1,11 |
| 3 квалификационный уровень | 1,79 |
| 4 квалификационный уровень | 1,96 |
| 5 квалификационный уровень | 2,12 |

3. Профессиональная квалификационная группа «Общепрофессиональные должности служащих третьего уровня».

3.1. Размер базового оклада (базового должностного оклада) - 3306 рублей.

3.2. Повышающие коэффициенты в зависимости от занимаемой должности:

| Квалификационные уровни | Коэффициент |
|----------------------------|-------------|
| 1 квалификационный уровень | 1,0 |
| 2 квалификационный уровень | 1,33 |
| 3 квалификационный уровень | 1,46 |
| 4 квалификационный уровень | 1,87 |
| 5 квалификационный уровень | 2,07 |

4. Профессиональная квалификационная группа «Общепрофессиональные должности служащих четвертого уровня».

4.1. Размер базового оклада (базового должностного оклада) - 6142 рубля.

4.2. Повышающие коэффициенты в зависимости от занимаемой должности:

| Квалификационные уровни | Коэффициент |
|----------------------------|-------------|
| 1 квалификационный уровень | 1,0 |
| 2 квалификационный уровень | 1,18 |
| 3 квалификационный уровень | 1,33 |

Приложение № 2
к постановлению администрации района
от 28.12.2016 № 809

Базовые ставки

заработной платы профессиональных квалификационных групп общепрофессиональных профессий рабочих

1. Профессиональная квалификационная группа «Общепрофессиональные профессии рабочих первого уровня».

1.1. Размер базовой ставки заработной платы - 2361 рубль.

1.2. Повышающие коэффициенты в зависимости от профессии:

| Квалификационные уровни | Коэффициент |
|----------------------------|-------------|
| 1 квалификационный уровень | |
| 1 квалификационный разряд | 1,0 |
| 2 квалификационный разряд | 1,04 |
| 3 квалификационный разряд | 1,09 |
| 2 квалификационный уровень | 1,142 |

2. Профессиональная квалификационная группа «Общепрофессиональные профессии рабочих второго уровня».

2.1. Размер базовой ставки заработной платы - 2679 рублей.

2.2. Повышающие коэффициенты в зависимости от профессии:

| Квалификационные уровни | Коэффициент |
|----------------------------|-------------|
| 1 квалификационный уровень | |
| 4 квалификационный разряд | 1,0 |
| 5 квалификационный разряд | 1,11 |
| 2 квалификационный уровень | |
| 6 квалификационный разряд | 1,23 |
| 7 квалификационный разряд | 1,35 |
| 3 квалификационный уровень | |
| 8 квалификационный разряд | 1,49 |
| 4 квалификационный уровень | 1,63 - 1,79 |

Глава администрации **А. В. РАЗОВ**.
Приложения на сайте администрации района.

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ
МО ВОРШИНСКОЕ
12.12.2016 № 213****О внесении изменений и дополнений в приложение к постановлению администрации от 29.10.2015 № 2 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях»**

Рассмотрев Протест Собинской межрайонной прокуратуры от 14.11.2016 № 2-40-2016 и в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, с ч. 4 ст. 2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 «Правила разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг», администрация постановляет:

1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации от 29.10.2015 № 2 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях», согласно приложению.

2. Дополнить постановление администрации от 29.10.2015 № 2 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях» приложениями № 3, № 4.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставить за собой.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования в газете «Доверие» (без приложений) и подлежит опубликованию на официальном сайте поселения (с приложениями).

И.о. главы администрации **Т. А. ЦЫРОВА**.
С приложениями к настоящему постановлению можно ознакомиться в администрации поселения или на официальном сайте МО Воршинское.

**СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МО ЧЕРКУТИНСКОЕ
РЕШЕНИЕ****19.12.2016 № 12/1
О бюджете муниципального образования
Черкутинское на 2017 год**

Рассмотрев проект бюджета муниципального образования Черкутинское Собинского района на 2017 год, в соответствии со статьей 24 Устава муниципального образования, Совет народных депутатов, решил:

1. Основные характеристики бюджета

1.1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Черкутинское Собинского района (далее по тексту бюджет поселения) на 2017 год:

1.1. прогнозируемый общий объем доходов бюджета в сумме 9186,6 тыс. рублей;

1.2. общий объем расходов бюджета поселения в сумме 9186,6 тыс. рублей;

(Окончание на 5-й стр.)



ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации Собинского района

31.01.2017

№ 44

*Об утверждении проекта планировки и
проекта межевания территории*

Рассмотрев протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, постановлением администрации района от 20.09.2016 № 575 «О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории», руководствуясь Уставом Собинского района, администрация района п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории для реконструкции автомобильной дороги «Волга» - Устье»- санаторий «Строитель» на участке км 0 – км 1 в Собинском районе Владимирской области, согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации по экономике и развитию инфраструктуры.

3. Постановление подлежит опубликованию в газете «Доверие» и размещению на официальном сайте администрации Собинского района.

Глава администрации

А. В. Разов



(Окончание. Начало на 1-й стр.)

ФЗ «О внесении изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации», с частью 2 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 24 Устава Собинского района, Совет народных депутатов решил:

1. Внести следующие изменения в Положение «О едином налоге на вмененный доход для отдельных видов деятельности», утвержденное решением Совета народных депутатов от 21.11.2013 № 123/11:

2. Коэффициент К2-1 учитывает совокупность особенностей ведения предпринимательской деятельности и устанавливается в соответствии с приложением N 1 к настоящему Положению.

2.1. В приложении N 1 к Положению «О едином налоге на вмененный доход для отдельных видов деятельности»:

2.2.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:

| Вид предпринимательской деятельности | № п/п | Подвид предпринимательской деятельности (наименование услуги, тип предприятия или объекта) | Значение коэффициента К2-1 |
|--------------------------------------|-------|--|----------------------------|
| 1. Оказание бытовых услуг | 1. | Услуги по ремонту обуви и изделий из кожи | 1,0 |
| | 2. | Услуги по ремонту прочих предметов личного потребления и бытовых товаров | 1,0 |
| | 3. | Изделия меховые | 1,0 |
| | 4. | Услуги по ремонту часов и ювелирных изделий | 1,2 |
| | 5. | Изделия ювелирные и подобные | 1,2 |
| | 6. | Услуги персональные прочие, не включенные в другие группировки | 1,0 |
| | 7. | Услуги по ремонту мебели и предметов домашнего обихода | 1,0 |
| | 8. | Услуги по стирке и чистке (в том числе химической) изделий из тканей и меха | 1,0 |
| | 9. | Здания и работы по возведению зданий | 1,0 |
| | 10. | Услуги в области фотографии | 1,0 |
| | 11. | Продукция лесоводства, услуги лесопитомников | 1,0 |
| | 12. | Услуги в области физкультурно-оздоровительной деятельности | 1,0 |
| | 13. | Услуги парикмахерских и услуги салонов красоты прочие | 1,2 |
| | 14. | Услуги по аренде и лизингу | 1,0 |
| | 15. | Услуги по организации похорон и связанные с этим услуги | 1,0 |
| | 16. | Услуги социальные без обеспечения проживания | 1,0 |

3. Решение вступает в силу со дня опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года.

Глава района **О. В. ЛАВРОВ.**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СОБИНСКОГО РАЙОНА 31.01.2017 № 43

О направлении проекта «Внесение изменений в генеральный план муниципального образования Асерховское сельское поселение Собинского района» на доработку

Рассмотрев протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, руководствуясь Уставом Собинского района, администрация района постановляет:

1. Отправить на доработку проект «Внесение изменений в генеральный план муниципального образования Асерховское сельское поселение Собинского района».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации по экономике и развитию инфраструктуры.

3. Постановление подлежит опубликованию в газете «Доверие» и размещению на официальном сайте муниципального образования Собинский район.

31.01.2017 № 44 Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории

Рассмотрев протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, постановлением администрации района от 20.09.2016 № 575 «О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории», руководствуясь Уставом Собинского района, администрация района постановляет:

1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории для реконструкции автомобильной дороги «Волга» -

Устье» - санаторий «Строитель» на участке км 0 – км 1 в Собинском районе Владимирской области, согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации по экономике и развитию инфраструктуры.

3. Постановление подлежит опубликованию в газете «Доверие» и размещению на официальном сайте администрации Собинского района.

31.01.2017 № 47 Об установлении предельного размера стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению с 01.02.2017

Согласно статье 4.2 Федерального закона от 06.04.2015 № 68-ФЗ «О приостановлении действия положений отдельных законодательных актов Российской Федерации в части порядка индексации окладов денежного содержания государственных гражданских служащих, военнослужащих и приравненных к ним лиц, должностных окладов судей, выплат, пособий и компенсаций и признании утратившим силу Федерального закона «О приостановлении действия части 11 статьи 50 Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации» в связи с Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», постановлением Губернатора Владимирской области от 12.07.2007 № 518 «Об утверждении Положения о порядке согласования стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, возмещаемой за счет средств областного бюджета», руководствуясь статьей 34.2 Устава района, администрация района постановляет:

1. Установить с 01.02.2017 предельный размер стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению в сумме 5562,25 рублей.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации по экономике и развитию инфраструктуры.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.02.2017 и подлежит официальному опубликованию.

01.02.2017 № 48 О внесении изменений в постановление администрации района от 05.12.2013 № 1759 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования» на 2014-2020 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и руководствуясь статьей 34.2 Устава района, администрация района постановляет:

1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации района от 05.12.2013 № 1759 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования» на 2014-2020 годы» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации по социальным вопросам.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в газете «Доверие».

Глава администрации **А. В. РАЗОВ.**
Приложение на сайте администрации района

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах публичных слушаний

по рассмотрению проекта планировки и проекта межевания территории для реконструкции автомобильной дороги «Волга» - Устье» - санаторий «Строитель» на участке км 0 – км 1 в Собинском районе Владимирской области

«31» января 2017 года
Объект обсуждения: проект планировки и проект межевания территории для реконструкции автомобильной дороги «Волга» - Устье» - санаторий «Строитель» на участке км 0 – км 1 в Собинском районе Владимирской области.

Заказчик: ГБУ Владимирской области «Управление автомобильных дорог администрации Владимирской области».

Разработчик: ООО «Ивановдорпроект».

Основание для проведения публичных слушаний:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;
- Закон Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации самоуправления в Российской Федерации»;

- Устав муниципального образования Собинский район Владимирской области;

- решение Собинского районного Совета народных депутатов от 29.03.2006 № 43/4 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний по проектам градостроительных решений на территории Собинского района».

Публичные слушания назначены постановлениями главы администрации МО Собинский район от 23.12.2016 № 801 «О назначении публичных слушаний».

Инициатор публичных слушаний: глава администрации муниципального образования Собинский район Владимирской области.

Публичные слушания проведены: 26 января 2017 года в 10:00 часов в здании администрации МО Колокшанское сельское поселение по адресу: Владимирская область, Собинский район, д. Рукава, д.2а.

Опубликование (обнародование) информации о публичных слушаниях: газета «Доверие» от 30.12.2016 № 67 (11371), официальный сайт администрации МО Собинский район 17.01.2017.

В ходе публичных слушаний замечаний и предложений, касающихся непосредственно проекта планировки, не поступало.

Выводы по результатам публичных слушаний:

В период работы экспозиции и в ходе публичных слушаний 26.01.2017 все заинтересованные лица имели возможность высказать свои замечания и предложения по проекту. Также замечания могли быть направлены в письменном виде, однако таковых не поступило.

Считать публичные слушания состоявшимися.

Одобрить проект планировки и проект межевания территории для реконструкции автомобильной дороги «Волга» - Устье» - санаторий «Строитель» на участке км 0 – км 1 в Собинском районе Владимирской области и направить главе администрации района для принятия соответствующего решения. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний по проекту планировки и межевания территории в газете «Доверие» и разместить в сети интернет, на официальном сайте органов местного самоуправления Собинского района.

Председатель комиссии **И. В. УХОВ.**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МО ГОРОДА СОБИНКА 01.02.2017 № 87

**О внесении изменений в постановление
администрации города от 07.09.2015 № 524
«Об утверждении правил формирования, ведения и
утверждения ведомственных перечней муниципальных
услуг и работ, оказываемых и выполняемых
городскими муниципальными учреждениями»**

В соответствии с пунктом 3 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации и постановлением Правительства РФ от 26.02.2014 №151 «О формировании и ведении базовых (отраслевых) перечней государственных и муниципальных услуг и работ, формировании, ведении и утверждении ведомственных перечней государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых федеральными государственными учреждениями, и об общих требованиях к формированию, ведению и утверждению ведомственных перечней государственных (муниципальных) услуг и работ, оказываемых и выполняемых государственными учреждениями субъектов Российской Федерации (муниципальными учреждениями)», руководствуясь статьей 29 Устава города Собинки, администрация города постановляет:

1. Внести в постановление администрации города от 07.09.2015 № 524 «Об утверждении правил формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых городскими муниципальными учреждениями» следующие изменения:

1.1. В пункте 4 постановления слова «и применяется при формировании муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг и выполнение работ на 2016 год (на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов)» исключить;

1.2. Пункт 4 приложения к постановлению дополнить подпунктом следующего содержания: «м) реестровый номер услуги (работы) по базовому перечню».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы города по основным вопросам и заместителя главы города по социальным вопросам.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания, подлежит опубликованию в газете «Доверие» и размещению в сети Интернет на официальном сайте администрации города Собинка.

Глава города **Е. Г. КАРПОВА.**

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Липиным Сергеем Сергеевичем, являющимся членом Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение профессионалов кадастровой деятельности», квалификационный аттестат № 33-14-377, (почтовый адрес: ул. Рабочая, д.14, кв. 9, п. Асерхов, Владимирская область, 601216. Телефон: +79040307207, e-mail: lipin_ss@mail.ru, далее по тексту: «контактные адреса»), выполняющим кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка с кадастровым номером 33:12:011336:69, расположенного: Владимирская область, р-н Собинский, МО Копнинское (сельское поселение), д. Митрофаныха, дом 4.

Заказчиком работ является Голубков Юрий Викторович. Почтовый адрес: г. Москва, 3 пр-зд Перово Поля, д. 5, кв. 58. Телефон +79164748069.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения характерных точек границ земельного участка, состоит по месту нахождения уточняемого земельного участка по истечении одного месяца со дня публикации извещения: **10.03.2017 года в 10.00.**

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться, обратившись по контактному адресу, в течение месяца со дня публикации извещения. Возражения по проекту межевого плана принимаются по контактному адресу в месячный срок со дня публикации извещения.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, находятся в кадастровом квартале 33:12:011336, Владимирская область, р-н Собинский, МО Копнинское (сельское поселение), д. Митрофаныха.

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
В. А. ЗОТОВ

УЧРЕДИТЕЛЬ:

МУП «Редакция газеты «Доверие».
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Владимирской области ПИ № ТУ33-00311 от 01.07.2013 г.

16+

Авторы опубликованных материалов несут ответственность за достоверность и точность приведенных фактов. Материалы не рецензируются и не возвращаются. Редакция может публиковать статьи в порядке обсуждения, не разделяя точки зрения автора. За содержание рекламы и объявлений от частных лиц, индивидуальных предпринимателей редакция ответственности не несет.

Отпечатано в ОАО «Владимирская офсетная типография»:
г. Владимир, ул. Благодарова, д. 3. Тел.: (4922) 38-50-04.
Время подписи в печать: по графику - 16.00, по факту - 16.00.

Адрес редакции, издателя: **601202, г. Собинка, ул. Лакина, д. 11. Электронный адрес: doverie33@rambler.ru**

ТЕЛЕФОНЫ

2-25-14 - редактор, 2-27-68 - бухгалтерия, отдел рекламы и объявлений, 2-20-26 - отдел радиовещания, 2-26-29, 2-28-36 - корреспонденты. **Время работы: с 8.00 до 17.00** (перерыв с 12.00 до 13.00).

ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ: для физических лиц - 50987; для юридических лиц (с Официальным вестником) - 51987; льготная - 52987. ЦЕНА СВОБОДНАЯ **Тираж 71 экз. Заказ 5114**

Пояснительная записка

Содержание

| № п/п | Наименование | Стр. |
|----------|---|------|
| 1 | 1. Исходно-разрешительная документация | 3 |
| 2 | 1.1 Реквизиты документов, на основании и с учетом которых разработан проект планировки Территории | 3 |
| 4 | 1.2 Основная нормативная, правовая и методическая база | 3 |
| 5 | 1.3 Сведения о местоположении объекта на территории | 3 |
| 6 | 1.4 Сведения об учете положений, содержащихся в документах территориального планирования и градостроительного зонирования | 4 |
| 7 | 2. Обоснование положений по размещению линейного объекта | 4 |
| 8 | 2.1 Обоснование параметров линейного объекта, планируемого к размещению | 4 |
| 9 | 2.1.1 Природные условия района строительства | 5 |
| 10 | 2.1.2 Климат | 5 |
| 11 | 2.1.3 Рельеф | 5 |
| 12 | 2.1.4 Геологическое строение | 5 |
| 13 | 2.1.5 Гидрогеологическое строение | 6 |
| 14 | 2.1.6 Физико-геологические процессы и явления | 6 |
| 15 | 2.1.7 Свойства грунтов | 6 |
| 16 | 2.2 Обоснование размещения линейного объекта на планируемой территории | 7 |
| 17 | 2.3 Обоснование размещения линейного объекта с учетом особых условий использования территорий и мероприятий по сохранению объектов культурного наследия | 7 |
| 18 | 2.4 Защита территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проведение мероприятий по гражданской обороне и пожарной безопасности | 7 |
| 19 | 3. Иные вопросы планировки территории | 8 |
| 20 | 3.1 Основные технико-экономические показатели проекта | 8 |
| 21 | 3.2 Обоснование предложений для внесения изменений в документы территориального планирования и в Правила землепользования и застройки | 9 |

1. Исходно-разрешительная документация

1.1 Реквизиты документов, на основании и с учетом которых разработан проект планировки Территории

Документация по планировке территории линейного объекта местного значения разработана на основании:

– Постановления Администрации Собинского района о подготовке проекта планировки и проекта межевания территории № 575 от 20.09.2016 г.

1.2 Основная нормативная, правовая и методическая база

В качестве основной нормативно-правовой и методической базой при подготовке документации по планировке Территории использовались:

- Градостроительный Кодекс Российской Федерации;
- Земельный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 02.09.2009 № 717 «О нормах отвода земель для автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса» (в ред. Постановления Правительства РФ от 11.03.2011 № 153);
- СП 42.13330.2011 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;
- СП 34.13330.2012 Автомобильные дороги Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85*;
- СП 11-112-2001 "Порядок разработки и состав раздела "Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций" градостроительной документации для территорий городских и сельских поселений, других муниципальных образований".
- РДС 30-201-98 Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации.

1.3 Сведения о местоположении объекта на территории

Автомобильная дорога «Волга» - Устье» – санаторий «Строитель» на участке км 0 – км 1 в Собинском районе Владимирской области расположена на землях земель сельхозназначения, а также на землях Колокшанского сельского поселения.

Начальная точка трассы принята на ПК 0+00.

Начало производства работ принято на ПК 1+00.

Конечная точка трассы принята на ПК 4+80.

Конец производства работ принят на ПК 3+51.

Ж/б мост Г-6.95+2х0.75 длиной 26.1 м расположен на ПК 2+38.

Трасса вначале проходит по существующей автомобильной дороге с асфальтобетонным покрытием, затем поворачивает вправо перед существующим мостом, пересекает реку Исток и проходит до существующей дороги.

Протяжение реконструируемого участка составило 0.2510 включая мост км, и 0.2219 км без учета моста .

В плане дорога имеет 2 угла поворота с радиусом 60 и 150 м.

1.4 Сведения об учете положений, содержащихся в документах территориального планирования и градостроительного зонирования

Для территории, на которой расположен линейный объект, утверждена схема расположения земельных участков на кадастровом плане территории.

2. Обоснование положений по размещению линейного объекта

2.1 Обоснование параметров линейного объекта, планируемого к размещению

Проектируемая автомобильная дорога «Волга» - Устье» – санаторий «Строитель» на участке км 0 – км 1 в Собинском районе Владимирской области относится к V категории (СП 34.13330.2012).

В соответствии с категорией дороги приняты следующие технические нормативы:

- расчетная скорость - 60 км/час;
- ширина земляного полотна – 8.0 м;
- ширина полосы движения – 4.5 м;
- ширина обочин – 1.75 м;
- полоса с укреплением засевом трав – 0.5 м;
- число полос движения – 1;
- наименьший радиус кривых в плане – 150 м;
- наибольший продольный уклон – 70 ‰;
- наименьшие радиусы кривых в продольном профиле:
вогнутые – 1500 м;
выпуклых – 2500 м.

Расчетная нагрузка для расчета дорожной одежды и проверки устойчивости земляного полотна принята в соответствии с ГОСТ Р 52748-2007 «Дороги автомобильные общего пользования.

Нормативные нагрузки, расчетные схемы нагружения и габариты приближения».

Среднесуточная (приведенная к легковому автомобилю) интенсивность движения на 2016 г. составляет 43 авт./сут., перспективная на 2036 год составила 110 авт./сут.

Устройство пересечений и примыканий проектной документацией не предусмотрено.

Для обеспечения безопасности движения и информировании водителей об условиях и особенностях движения на участке автомобильной дороги предусмотрены дорожные знаки и барьерное ограждение, расстановка которых принята согласно ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств».

Дорожная служба должна уделять особое внимание сохранению дорожных покрытий и высоких светоотражающих свойств дорожных знаков, своевременно выполняя очистку проезжей части от грязи и обеспечивая быстрый отвод воды с проезжей части.

При выполнении работ по разработке документации по планировке Территории линейного объекта, планируемого к размещению, были учтены следующие природно-климатические и иные факторы.

2.1.1 Природные условия района строительства

Инженерно-геологические изыскания по объекту: «Реконструкция автомобильной дороги «Волга» - Устье» – санаторий «Строитель» на участке км 0 – км 1 в Собинском районе Владимирской области проводились в сентябре 2016 г. отделом изысканий ООО «Ивановодорпроект» на основании технического задания, выданного ГИПом Капаевой И.Г.

Изыскания выполнялись на стадии — проектная документация.

Технические характеристики сооружений приведены в техническом задании.

Задачей изысканий являлось изучение геологического строения, гидрогеологических условий, определения физико-механических и коррозионных свойств грунтов трассы.

2.1.2 Климат

По дорожно-климатическому районированию район проложения а/дороги относится ко II-й дорожно-климатической зоне, тип местности по увлажнению 2. Климат территории умеренный континентальный. Средняя температура января -11.3 °С, июля +17 °С.

Количество осадков 480-580 мм/год, продолжительность вегетационного периода 160-180 дней. Продолжительность солнечного сияния за год составляет 1750 часов (145-150 дней), а число дней без солнца (пасмурных) за год – 110 .

Для Владимирской области средняя годовая скорость ветра составляет около 4 м/с. Такая скорость характерна для ровных, относительно открытых мест лесной зоны. В среднем за год по всей территории несколько чаще других наблюдается ветер юго-западного и западного направлений.

Основным фактором, определяющим режим ветра в холодный период года, является западно-восточный перенос, обусловленный общей циркуляцией атмосферы. Зима длится более 4 месяцев с середины ноября до конца марта, средне сезонная температура воздуха составляет – 8.5°С, средняя температура самого холодного месяца года, января, составляет – 11.3°С, самая низкая температура, отмеченная в области - 48°С. Зимняя погода переменчива, морозы чередуются с оттепелями, которые в некоторые годы приводили к стаиванию снежного покрова и вскрытию рек. Однако для большинства зим характерен устойчивый ледовый покров рек, устойчивый снежный покров (150 дней), толщиной до 55 см к концу марта и промерзание грунтов до глубины 1.2 – 1.5 м.

Вся территория области относится к зоне влажного климата. Годовая относительная влажность составляет 76%, средняя годовая сумма осадков 550 мм, осадки выпадают в виде дождя и снега, величина испарения около 65% от количества осадков.

2.1.3 Рельеф

В геоморфологическом отношении участок изысканий приурочен к надпойменной террасе долины р. Клязьма, прорезанной долиной р. Исток.

Отметки поверхности (по устьям скважин) существующей автодороги колеблются от 95,50 до 97,00 м., поверхности земли - от 92,50 до 92,90 м.

2.1.4 Геологическое строение

В геологическом строении изучаемой территории принимают участие коренные отложения верхней юры (J3) вскрытой мощностью до 10.0м, выше перекрытые верхнечетвертичными аллювиальными (aIII) песчано-суглинистыми отложениями, мощностью 1.5-3.7 м.

С поверхности эти отложения покрыты современным почвенно-растительным слоем (pdIV) мощностью 0.2 м, вдоль трассы а/дороги - насыпным слоем (thIV) мощностью 0.3-2.2 м.

2.1.5 Гидрогеологические условия

На период изысканий (сентябрь 2016 г.) встречен водоносный горизонт верхнечетвертичных аллювиальных отложений в скважина №1-4 на глубине 0.7-3.5 м от поверхности, что соответствует отметкам 91.7-93.1 м.

Наивысший уровень грунтовых вод в условиях максимального выпадения осадков, а так же в период весеннего снеготаяния поднимется на 0.5-1.9 м, в понижениях рельефа будет совпадать с дневной поверхностью земли.

Водовмещающей толщей служат верхнечетвертичные песчано-суглинистые отложения.

Водоупором являются коренные глины на гл. 3.0-3.7 м.

Питание водоносного горизонта происходит за счет инфильтрации атмосферных осадков.

2.1.6 Физико-геологические процессы и явления

Из физико-геологических процессов на изучаемом участке развито сезонное промерзание и связанное с ним явление морозной пучинистости грунтов.

Нормативная глубина сезонного промерзания песков мелких, супеси - 1,67 м, песков средней крупности - 1.79 м, суглинка -1.37м, насыпи – 2.03 м.

Пучинистость грунтов определялась опытным путём (прибором УПГ-МГ 4.01/Н «Грунт») и согласно табл. Б.27 ГОСТ 25100-2011 степень морозной пучинистости в зоне промерзания принята для:

- ИГЭ-3 среднепучинистый ($\epsilon_{fn}=4.2\%$)
- ИГЭ-2– сильнопучинистый ($\epsilon_{fn}=7.6\%$)
- ИГЭ-5–среднепучинистый ($\epsilon_{fn}=3.6\%$)

2.1.7 Свойства грунтов

В результате анализа пространственной изменчивости частных показателей свойств грунтов, определенных лабораторными и полевыми методами, с учетом данных о геологическом строении и литологических особенностях грунтов, на участке изысканий выделяются следующие инженерно-геологические элементы:

ИГЭ-1 Почвенно-растительный слой, мощность 0,2 м, (скв.2,3)

ИГЭ-1а Дорожная одежда(асфальтобетон), мощностью 0,08-0,13 м (скв.1,5).

ИГЭ-1б Дорожная одежда (щебень), мощностью 0,07-0,12 м (скв.1,5).

ИГЭ-1в Дорожная одежда(ПГС), мощностью 0,1 м (скв.1,5).

ИГЭ-1г Насыпной слой: песок средней крупности, с примесью суглинка, мощностью 1,5 м (скв.4).

ИГЭ-1д Насыпной слой: глина тугопластичная, мощностью 0,7 м (скв.4).

ИГЭ-2 Суглинок мягкопластичный, тяжелый, пылеватый. Мощность 0,8 м (скв. 3).

ИГЭ-2а Суглинок тугопластичный, тяжелый. Мощность 1,5 м (скв.4).

ИГЭ-3 Песок мелкий, средней плотности, желтовато-коричневый, влажный. Мощность 2,3 м (скв.5).

ИГЭ-3б Песок мелкий, рыхлый, серый, насыщенный водой. Мощность 1,6 м (скв.3).

ИГЭ-4а Песок средней крупности, плотный, желтовато-коричневый, маловлажный, насыщенный водой. Вскрытая мощность 1,0-2,7м. (скв.1,2).

ИГЭ-4б Песок средней крупности, рыхлый, желтовато-коричневый, маловлажный, насыщенный водой. Вскрытая мощность 1,8м. (скв.2).

ИГЭ-5 Супесь пластичная, светло-коричневая. Мощность 1,0 м, вскрытая мощность 0,4 (скв.1,5).

ИГЭ-6 Глина полутвердая, темно-серая, черная, слюдистая. Вскрытая мощность 2,3-11,4 м (скв.3,4).

Условия залегания всех выделенных ИГЭ представлены на продольном профиле.

Плотность песчаных грунтов принята по результатам статического зондирования.

Физические характеристики грунтов приведены по лабораторным данным.

Механические свойства:

- для ИГЭ-3,3б,4а,4б – по результатам статического зондирования приняты угол внутреннего трения и модуль деформации, по табл. Г.1 СП 22.13330.2011 принято сцепление.

- для ИГЭ-5 - по табл. СП 22.13330.2011

- для ИГЭ-2,2а,б: прочностные - по лабораторным сдвиговым испытаниям, деформационные - по табл. Г.3 СП 50-101-2004;

Расчетные характеристики по несущей способности грунтов основания приведены согласно п. 7.2 СП 50-101-2004.

Коэффициенты фильтрации приведены по данным ПНИИСа Госстроя России (16).

Расчетное сопротивление насыпи принято по табл. Д.9 СП 50-101-2004;

2.2 Обоснование размещения линейного объекта на планируемой территории

Для размещения элементов земляного полотна, кюветов и полосы для содержания автомобильной дороги в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 2 сентября 2009 г. № 717 «О нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса» с учётом условий прохождения дороги по ценным землям сельскохозяйственного назначения и землям населённых пунктов, для строительства необходима полоса отвода шириной 9.04-41.22 м.

Ширина полосы отвода определена с учетом следующих условий:

- ширины земляного полотна;
- размеров откосов земляного полотна;
- укреплений;
- полос, предназначенных для обеспечения необходимых условий производства работ по содержанию дороги.

Для строительства автомобильной дороги в постоянное пользование для размещения элементов автомобильной дороги необходим земельный участок общей площадью 0.6782 га, в том числе:

- по землям населенного пункта Колокшанское сельское поселение п. Устье 33:12:0110453 - 0.3632 га,
- по землям с\х назначения собственность публично-правовых образований 33:12:011001:199 - 0.3150 - га.

Свободная полоса в границах постоянной полосы отвода подлежит технической рекультивации – планировке площади (1 раз).

2.3 Обоснование размещения линейного объекта с учетом особых условий использования территорий и мероприятий по сохранению объектов культурного наследия

До начала работ необходимо выполнить археологическое обследование участка в границах полосы отвода. В случае обнаружения объекта культурного наследия при проведении строительных работ, работы по строительству будут приостановлены, Управление государственной охраны объектов культурного наследия Владимирской области заказчиком/исполнителем будет незамедлительно проинформирован. Зона археологической находки будет ограждена. Полевые археологические исследования будут осуществляться специализированной научно-исследовательской организацией археологического профиля на основании Открытого листа, выдаваемого Министерством культуры РФ. В случае обнаружения объектов археологического культурного наследия средства на разработку раздела предусмотреть из непредвиденных расходов.

2.4 Защита территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проведение мероприятий по гражданской обороне и пожарной безопасности

В соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ и сформировавшейся нормативно-

правовой базой в этой области, в частности, ГОСТ 12.1.004-91* ССБТ «Пожарная безопасность. Общие требования», пожарная безопасность объекта обеспечивается системами предотвращения пожара и противопожарной защиты, в том числе организационно-техническими мероприятиями.

Указанные системы направлены на предотвращение воздействия на людей опасных факторов пожара, в том числе вторичных проявлений, на требуемом уровне.

Проектируемый объект характеризуется возможностью перевозки автотранспортом значительного количества людей и пожаро и взрывоопасных грузов, что определяет его пожарную опасность.

Согласно СНиП 2.04.02-84* для автомобильных дорог наружное противопожарное водоснабжение не требуется.

Проектируемая автомобильная дорога по категории ГО относится к некатегоризованному объекту.

Автомобильная дорога располагается на территории не отнесенной к группам по гражданской обороне.

3. Иные вопросы планировки территории

3.1 Основные технико-экономические показатели проекта

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Количество |
|-------|---|--|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Значение дороги | | местное |
| 2 | Техническая категория дороги | | V |
| 3 | Строительная длина | км | 0.251 (включая мост) |
| 4 | Расчетная скорость | км/ч | 60 |
| 5 | Ширина земляного полотна | м | 8.0-11.52 |
| 6 | Ширина проезжей части | м | 4.5 |
| 7 | Тип дорожной одежды | облегченный | |
| 8 | Конструкция дорожной одежды: Тип 1 - протяжением 221.9 п.м | Однослойное асфальтобетонное покрытие толщиной 0.06 м на двухслойном основании из щебня толщиной 0.35 м на подстилающем слое из песка мелкого толщиной 0.30 м. | |
| 9 | Расчётные нагрузки для расчета дорожной одежды | 100 кН | |
| 10 | Максимальный продольный уклон в продольном профиле | ‰ | 21.95 |
| 11 | Грузонапряженность | т/год | 99051 |
| 12 | Грузооборот | т/км | 24862 |
| 14 | Ж/б мост Г-7.40+2x0.75 | шт./п.м | 1/26.1 |
| 16 | Площадь занимаемых земель в постоянное пользование | га | 0.6782 |
| 17 | Продолжительность строительства дороги | месяцев | 6 |
| 18 | Год начала строительства | | 2017 |
| 19 | Стоимость строительства в ценах IV квартала 2016 г | тыс. руб. | |

3.2 Обоснование предложений для внесения изменений и дополнений в документы территориального планирования и в Правила землепользования и застройки


На основании разработанной документации территориального планирования после утверждения и регистрации в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности документации по планировке территории по объекту «Реконструкция автомобильной дороги «Волга» - Устье» – санаторий «Строитель» на участке км 0 – км 1 в Собинском районе Владимирской области» предлагается установить линии градостроительного регулирования и внести изменения в действующую документацию по территориальному планированию и учесть разработанные линии градостроительного регулирования в разрабатываемой схеме территориального планирования Павловского района.

Линии градостроительного регулирования обязательны для исполнения со дня их регистрации в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности.

Земельные участки необходимые для реконструкции автомобильной дороги расположены на землях населенного пункта и землях сельскохозяйственного назначения. Изъятие и перевод земельных участков проводится в соответствии с действующим законодательством применительно к землям соответствующей категории.

Иные предложения для внесения изменений и дополнений в документы территориального планирования и в Правила землепользования и застройки – отсутствуют.

ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ИВАНОВОДОРПРОЕКТ»

Свидетельство № СРО-П-081-3702674327-00171-7 от 13 июля 2016г.

Заказчик – Заказчик - ГБУ «Владупрадор»

**ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ
ТЕРРИТОРИИ ДЛЯ РЕКОНСТРУКЦИИ
АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ «ВОЛГА» - УСТЬЕ» –
САНАТОРИЙ «СТРОИТЕЛЬ» НА УЧАСТКЕ КМ 0 – КМ 1
В СОБИНСКОМ РАЙОНЕ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ**

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ

Раздел 1. Проект планировки территории

**Часть 2. Материалы по обоснованию
проекта планировки территории**

220 - ППТ

ТОМ 1.2

**Генеральный директор
Главный инженер проекта**

**А.М. Борцов
И.Г. Капаева**


| Изм | № док. | Подп. | Дата |
|-----|--------|-------|------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Выпущено _____ экз.

Экз. № _____

Арх. № _____

**Иваново
2016 г.**



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ИВАНОВО ДОРПРОЕКТ»

Свидетельство № СРО-П-081-3702674327-00171-7 от 13 июля 2016г.

Заказчик – Заказчик - ГБУ «Владупрадор»

**ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ
ТЕРРИТОРИИ ДЛЯ РЕКОНСТРУКЦИИ
АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ «ВОЛГА» - УСТЬЕ» –
САНАТОРИЙ «СТРОИТЕЛЬ» НА УЧАСТКЕ КМ 0 – КМ 1
В СОБИНСКОМ РАЙОНЕ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ**

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ

Раздел 1. Проект планировки территории

**Часть 2. Материалы по обоснованию
проекта планировки территории**

220 - ППТ

ТОМ 1.2

| Изм | № док. | Подп. | Дата |
|-----|--------|-------|------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

**Иваново
2016 г.**

Содержание тома


| Обозначение | Наименование | Примечание (стр.) |
|-------------|--|----------------------|
| 220 – СП | Состав проектной документации | 4 |
| | Графическая часть | 5 |
| 220 – ППТ | Ведомость чертежей | 6 |
| 220 – ППТ | Схема расположения проектируемой автодороги М 1:50000 | 7 |
| 220 – ППТ | Схема вертикальной планировки территории М1:500 | 8 |
| 220 – ППТ | Схема использования территории в период подготовки проекта планировки М1:500 | 9 |
| 220 – ППТ | Типовой поперечный профиль земляного полотна | 10 |

Состав документации по планировке и межеванию территории

| Номер тома | Обозначение | Наименование | Примечание |
|------------|-------------|--|------------|
| 1.1 | 220 – ППТ | Раздел 1. Проект планировки территории Часть 1. Основная (утверждаемая) часть проекта планировки территории | |
| 1.2 | 220 – ППТ | Раздел 1. Проект планировки территории Часть 2. Материалы по обоснованию проекта планировки территории | |
| 2 | 220 – ПМТ | Раздел 2. Проект межевания территории | |

ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Система координат - МСК-33
Система высот - Условная
(перевод в Балтийскую + 4,17 м)



ВНИМАНИЕ!
Перед началом земляных и планировочных работ вызвать представителей организаций, эксплуатирующих инженерные коммуникации

- Условные обозначения:**
- 52:34:1000020 номер кадастрового квартала
 - Граница кадастрового квартала
 - Граница водоохранной зоны
 - Граница населенного пункта п. Устье
 - кадастровый номер объекта 33:12:011001:199
 - Граница земельного участка
 - кадастровый номер земельного участка :140
 - окрашенная зона инженерных сетей


Примечания:
1. Чертеж планировки территории разработан на топографической схеме выполненной ООО "Ивановодоропроект" в 2016г.
2. Застройка участка должна производиться в соответствии с Федеральным законом №123-ФЗ от 22.07.2008, и действующими нормами и техническими регламентами.

Заказчик: ГБУ "Виадуградор"

| | | | | | | | |
|--|-----------|---------|--------|--|-------|---|---|
| 220 - ППТ | | | | Реконструкция автомобильной дороги "Волга" - "Устье" - санаторий "Спринглер" на участке км 0 - км 1 в Сосновском районе Владимирской области | | | |
| Изм. | Конт. | Дист. | № док. | Подп. | Дата | Проект планировки территории для реконструкции автомобильной дороги | |
| Разраб. | Богданова | Иванова | 12.16 | Иванова | 12.16 | | |
| Проект. | Канаева | Канаева | 12.16 | Канаева | 12.16 | | |
| ТПП | Канаева | Канаева | 12.16 | Канаева | 12.16 | | |
| Схема использования территории в период подготовки проекта | | | | | | П | 4 |
| Н. контр. | | | | | | ООО "Ивановодоропроект" | |


Тип 11а

полунасыпь-полувыемка по населенному пункту с
ПК1+00 по ПК1+20, общим протяжением 20 м




Тип 16-Р

насыпь на пойме реки до 6 м с ПК2+90 по ПК3+20,
общим протяжением 30м




Тип 11б

насыпь высотой до 2 м с кюветами и боковыми резервами
по населенному пункту с ПК1+20 по ПК1+40
общим протяжением 20 м




Тип 2 слева

насыпь до 6 м с ПК3+20 по ПК3+51,
общим протяжением 30м



Тип 16-Р справа

насыпь на пойме реки до 6 м с ПК3+20 по ПК3+51,
общим протяжением 30м




Примечания:

- Поперечные профили земляного полотна приняты согласно типового проекта "Земляное полотно автомобильных дорог общего пользования" серии 503-0-48.87** и "Поперечные профили автомобильных дорог, проходящих по населенным пунктам" серии 503-0-47.86.
- Все размеры на чертеже даны в м.

Тип 1а-Р

насыпь на пойме реки до 6 м с ПК1+40 по ПК2+23.45,
с ПК2+52.45 по ПК2+90
общим протяжением 121м



Заказчик: ГБУ "Владупрадор"

220 - ППТ

Реконструкция автомобильной дороги "Волга" - Устье" - санаторий
"Строитель" на участке км 0 - км 1 в Собинском районе
Владимирской области

| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док | Подп. | Дата |
|---------|-----------|------|-------|-------|-------|
| Разраб. | Богатырев | | | | 10.16 |
| Провер. | Капаева | | | | 10.16 |
| ГИП | Капаева | | | | 10.16 |
| Н.контр | Капаева | | | | 10.16 |

Проект планировки территории для
реконструкции автомобильной дороги

| Стадия | Лист | Листов |
|--------|------|--------|
| П | 5 | |

Типовые поперечные профили земляного
полотна

ООО "Ивановодорпроект"



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ИВАНОВОДОРПРОЕКТ»

Свидетельство № СРО-П-081-3702674327-00171-7 от 13 июля 2016г.

Заказчик – Заказчик - ГБУ «Владупрадор»

**ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ
ТЕРРИТОРИИ ДЛЯ РЕКОНСТРУКЦИИ
АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ «ВОЛГА» - УСТЬЕ» –
САНАТОРИЙ «СТРОИТЕЛЬ» НА УЧАСТКЕ КМ 0 – КМ 1
В СОБИНСКОМ РАЙОНЕ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ**

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ

Раздел 2. Проект межевания территории

220 - ПМТ

ТОМ 2


**Генеральный директор
Главный инженер проекта**

**А.М. Борцов
И.Г. Капаева**

| Изм | № док. | Подп. | Дата |
|-----|--------|-------|------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Выпущено ____ экз.
Экз. № ____
Арх. № ____

**Иваново
2016 г.**



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ИВАНОВО ДОРПРОЕКТ»

Свидетельство № СРО-П-081-3702674327-00171-7 от 13 июля 2016г.

Заказчик – Заказчик - ГБУ «Владупрадор»

**ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ
ТЕРРИТОРИИ ДЛЯ РЕКОНСТРУКЦИИ
АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ «ВОЛГА» - УСТЬЕ» –
САНАТОРИЙ «СТРОИТЕЛЬ» НА УЧАСТКЕ КМ 0 – КМ 1
В СОБИНСКОМ РАЙОНЕ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ**

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ

Раздел 2. Проект межевания территории

220 - ПМТ

ТОМ 2

| Изм | № док. | Подп. | Дата |
|-----|--------|-------|------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Иваново

2016 г.

Содержание тома

| Обозначение | Наименование | Примечание (стр.) |
|-------------|---|----------------------|
| 220 – СП | Состав проектной документации | 4 |
| | Текстовая часть | 5 |
| | Постановление Администрации Собинского района о подготовке проекта планировки и проекта межевания территории № 575 от 20.09.2016 | 6 |
| | Кадастровая выписка | 7 |
| | Постановление Администрации Собинского района об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории № 44 от 31.01.2017 | 10 |
| | Выписка из газеты | 11 |
| 220 – ПМТ | Пояснительная записка | 13 |
| | Каталог координат | 16 |
| | Графическая часть | 18 |
| 220 – ПМТ | Чертеж межевания территории М 1:500 | 19 |

Состав документации по планировке и межеванию территории

| Номер тома | Обозначение | Наименование | Примечание |
|------------|-------------|--|------------|
| 1.1 | 220 – ППТ | Раздел 1. Проект планировки территории Часть 1. Основная (утверждаемая) часть проекта планировки территории | |
| 1.2 | 220 – ППТ | Раздел 1. Проект планировки территории Часть 2. Материалы по обоснованию проекта планировки территории | |
| 2 | 220 – ПМТ | Раздел 2. Проект межевания территории | |

ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ



ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации Собинского района

20.09.2016

№ 575

*О подготовке проекта планировки и
проекта межевания территории*

На основании заявления ГБУ «Владупрдор», в соответствии со статьей 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки муниципального образования Колокшанское сельское поселение Собинского района, руководствуясь Уставом Собинского района, администрация района **п о с т а н о в л я е т**:

1. Подготовить проект планировки и проект межевания территории для реконструкции автомобильной дороги «Волга-Устье»- санаторий «Строитель» на участке км 0 – км 1 в Собинском районе Владимирской области.

2. В течение двух недель со дня опубликования настоящего постановления физические и юридические лица вправе представить свои предложения о порядке, сроках подготовки и содержании документации по планировке территории в администрацию муниципального образования Собинский район по адресу: Владимирская область, г. Собинка, ул. Садовая, д. 4.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации по экономике и развитию инфраструктуры.

4. Постановление подлежит опубликованию в газете «Доверие» и размещению на официальном сайте муниципального образования Собинский район.

Глава администрации



А. В. Разов

**КВ.1
КАДАСТРОВАЯ ВЫПИСКА О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ
"16" сентября 2016г. № 33/202/16-371018**

| | | | | | | |
|----|--|--|----------------|--|--|------------------|
| 1 | Кадастровый номер: | 33:12:011001:199 | 2 | Лист № 1 | 3 | Всего листов: 31 |
| 4 | Номер кадастрового квартала: | 33:12:011001 | | | | |
| 5 | Предыдущие номера: | _____ | 6 | Дата внесения номера в государственный кадастр недвижимости: 30.12.1992 | | |
| 7 | _____ | | | | | |
| 8 | Кадастровые номера объектов капитального строительства: 33:12:000000:649, 33:12:000000:732 | | | | | |
| 9 | Адрес (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир населенный пункт. Участок находится примерно в 500 от ориентира по направлению на восток. Почтовый адрес ориентира: обл. Владимирская, р-н Собинский, с. Устье | | | | | |
| 10 | Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения | | | | | |
| 11 | Разрешенное использование: I - сельскохозяйственное производство | | | | | |
| 12 | Площадь: 1505530 кв. м | | | | | |
| 13 | Кадастровая стоимость: 5284410.30 руб. | | | | | |
| 14 | Система координат: МСК-33 | | | | | |
| 15 | Сведения о правах: | | | | | |
| | Правообладатель | Вид права, номер и дата регистрации | Особые отметки | Документ | Адрес для связи с правообладателем | |
| | Общество с ограниченной ответственностью "АгроТур" | Собственность, № 33-33-15/012/2010-424 от 04.08.2010 | _____ | _____ | Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты, по которым осуществляется связь с правообладателем земельного участка, отсутствует | |
| 16 | Особые отметки: Граница земельного участка пересекает границы земельных участков (земельного участка) с кадастровыми номерами (кадастровым номером) 33:12:011046:12, 33:12:011046:22. | | | | | |
| 17 | Характер сведений государственного кадастра недвижимости (статус записи о земельном участке): Сведения об объекте недвижимости имеют статус ранее учтенные | | | | | |
| 18 | Дополнительные сведения: | | | | | |
| | 18.1 | Сведения о природных объектах, расположенных в пределах земельного участка: _____ | | | | |
| | 18.2 | Кадастровые номера участков, образованных из земельного участка: _____ | | | | |
| 19 | Сведения о кадастровых инженерах: _____ | | | | | |


Заместитель начальника отдела подготовки сведений №1
(наименование должности)

М.П.

(подпись)

Е.А. Аялот
(инициалы, фамилия)

КВ.2
КАДАСТРОВАЯ ВЫПИСКА О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ
"16" сентября 2016г. № 33/202/16-371018

| | | | | | | |
|---|--|------------------|----------|-----------------|----------|-------------------------|
| 1 | Кадастровый номер: | 33:12:011001:199 | 2 | Лист № <u>2</u> | 3 | Всего листов: <u>31</u> |
| 4 | План (чертеж, схема) земельного участка: | | | | | |
|  | | | | | | |
| 5 | Масштаб: _____ | | | | | |

Заместитель начальника отдела подготовки сведений №1
(наименование должности)

М.П.

_____ (подпись)

Е.А. Аялот
(инициалы, фамилия)

КАДАСТРОВАЯ ВЫПИСКА О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ

"16" сентября 2016г. № 33/202/16-371018

| | | | | | | |
|---|--|---------------------|--------------|---|---|------------------|
| 1 | Кадастровый номер: | 33:12:011001:199 | 2 | Лист № 3 | 3 | Всего листов: 31 |
| 4 | Сведения о частях земельного участка и обременениях: | | | | | |
| | Номер п/п | Учетный номер части | Площадь (м²) | Характеристика части | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | |
| | 1 | 1 | 13 | Иные ограничения (обременения) прав | | |
| | 2 | 2 | 1.69 | Иные ограничения (обременения) прав, Временные. Дата истечения срока действия временного характера - 21.08.2013 | | |
| | 3 | 4 | 12622 | Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Ограничения в использовании согласно Правилам установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденных Постановлением Правительства РФ №160 от 24.02.2009, Зона с особыми условиями использования территории (Охранная зона ВТЗ 57, Владимирская область, Собинский район), зона с особыми условиями использования территорий, 33.12.2.41, Доверенность № 1779047 от 24.02.2014 | | |
| | 4 | 5 | 6820 | Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Ограничение использования объектов недвижимости в границах зоны предусмотрено Постановлением Совета Министров СССР от 26 марта 1984 г. № 255 "Об утверждении правил охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 вольт" п.11, 13:, Охранная зона воздушной линии электропередач напряжением 220 кВ Владимир - Гусь-Хрустальный (2 цепь), зона с особыми условиями использования территорий, 33.00.2.5, Сопроводительное письмо № б/н | | |
| | 5 | 6 | 11276 | Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Ограничение использования объектов недвижимости в границах зоны предусмотрено Постановлением Совета Министров СССР от 26 марта 1984 г. № 255 "Об утверждении правил охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 вольт" п.11, 13:, Охранная зона воздушной линии электропередач напряжением 220 кВ Владимир - Гусь-Хрустальный, зона с особыми условиями использования территорий, 33.00.2.6, Сопроводительное письмо № б/н | | |

Заместитель начальника отдела подготовки сведений №1

(наименование должности)

М.П.

(подпись)

Е.А. Аялот

(инициалы, фамилия)



ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Администрации Собинского района

31.01.2017

№ 44

*Об утверждении проекта планировки и
проекта межевания территории*

Рассмотрев протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, постановлением администрации района от 20.09.2016 № 575 «О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории», руководствуясь Уставом Собинского района, администрация района п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории для реконструкции автомобильной дороги «Волга» - Устье»- санаторий «Строитель» на участке км 0 – км 1 в Собинском районе Владимирской области, согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации по экономике и развитию инфраструктуры.

3. Постановление подлежит опубликованию в газете «Доверие» и размещению на официальном сайте администрации Собинского района.

Глава администрации

А. В. Разов





Выходит
с 1930 года

Цена свободная

Доверие

Вторник, 7 февраля 2017 года

№ 9 (11380)

Официальный
вестник
(приложение)

Постановления глав
муниципальных образований,
решения Советов
народных депутатов
Собинского района,
извещения

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным жилым домом в муниципальном образовании Куриловское Собинского района Владимирской области

Администрация муниципального образования Куриловское Собинского района в соответствии с распоряжением главы администрации от 03.11.2016 № 33-р «О проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным жилым домом № 9 по улице Молодежная деревни Курилово» объявляет о проведении 28 февраля 2017 года в 11 часов открытого конкурса по отбору управляющей организации.

Порядок проведения аукциона осуществляется в соответствии с Жилищным кодексом РФ, постановлением Правительства РФ от 06.02.2006 № 75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом».

Организатор аукциона, уполномоченный орган: администрация муниципального образования Куриловское Собинского района.

Предмет аукциона: отбор управляющей организации для управления жилым домом № 9 по улице Молодежная деревни Курилово Собинского района Владимирской области.

Место проведения аукциона: Владимирская область, Собинский район, д. Курилово, ул. Юбилейная, д. 40.

Порядок предоставления конкурсной документации: со дня опубликования в официальном печатном издании или размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса уполномоченный орган на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления обязаны предоставить такому лицу конкурсную документацию в порядке, указанном в извещении о проведении открытого конкурса. При этом конкурсная документация предоставляется в письменной форме, плата за предоставление конкурсной документации не предусмотрена. Предоставление конкурсной документации в форме электронного документа осуществляется без взимания платы.

Место, порядок и срок подачи заявок по адресу: Собинский район, д. Курилово, ул. Юбилейная, д. 40 по рабочим дням с 08 часов до 12 часов и с 13 часов до 16.15 часов. Датой начала срока подачи заявок на участие в конкурсе является день, следующий за днем размещения извещения о проведении конкурса на официальном сайте с учетом рабочих дней, то есть 27 января 2017 года. Датой окончания срока подачи заявок является 27 февраля 2017 года, 10.00 часов по местному времени.

Для участия в конкурсе заинтересованное лицо подает заявку на участие в конкурсе по утвержденной форме, согласно приложению 3 к конкурсной документации. Заявка подается в письменной форме, закрытом конверте. Одно лицо вправе подать одну заявку в отношении одного лота.

Заявка на участие в конкурсе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.

Для участия в конкурсе заявители представляют следующие документы:

1. заявку на участие в конкурсе по установленной форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка (с формой заявки можно ознакомиться на официальном сайте органов местного самоуправления Куриловское Собинского района www.kurilovo.sbnray.ru и на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru);

2. сведения и документы о претенденте;

3. документы, подтверждающие соответствие претендента установленным требованиям для участия в конкурсе, или заверенные в установленном порядке копии таких документов

4. В отношении претендента не проводится процедура банкротства, либо ликвидации;

5. деятельность претендента не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях;

6. Отсутствие у претендента задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за последний заверченный период в размере свыше 25% балансовой стоимости активов претендента по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

7. Отсутствие у претендента кредиторской задолженности за последний завершенный отчетный период в размере свыше 70% балансовой стоимости активов по данным бух. Отчетности за последний завершенный отчетный период.

8. Внесение претендентом на счет средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе

Администрация муниципального образования Курилов-

ское Собинского района Владимирской области

ИНН 3323001840

КПП 332301001

р/счет 40302810900083000042

БИК 041708001

Отделение Владимир

УФК по Владимирской области (Администрация Куриловского Собинского района) (л/счет 05283007970)

Адрес: 601223, Владимирская обл., Собинский р-н, д. Курилово, ул. Юбилейная, 40.

назначение платежа: задаток для участия в конкурсе

Оплата банковского сбора производится заявителем.

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором конкурса заявку на участие до окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора конкурса. Организатор конкурса обязан возратить внесенные им средства для обеспечения заявки в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок средства возвращаются в порядке, установленном для участников конкурса.

Участники конкурса определяются 28 февраля 2017 года в 10:00 по адресу: Собинский район, д. Курилово, ул. Юбилейная, д. 40.

Ознакомиться и получить сведения о порядке участия в конкурсе, перечне предоставляемых документов можно в администрации МО Куриловское Собинского района по адресу: Собинский район, д. Курилово, ул. Юбилейная, д. 40, на официальном сайте органов местного самоуправления Куриловское Собинского района www.kurilovo.sbnray.ru и на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru.

Контактные телефоны: (49242) 36-2-32, 36-2-46.

Глава администрации **О. В. АРАБЕЙ.**

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МО КУРИЛОВСКОЕ РЕШЕНИЕ

19.01.2017 № 3/1

О внесении изменений в решение Совета народных депутатов от 22.12.2016 года № 38/12 «О бюджете муниципального образования Куриловское Собинского района на 2017 год»

В целях уточнения расходной части бюджета поселения на выполнение полномочий муниципального образования Куриловское Собинского района, заслушав заведующую централизованной бухгалтерией, руководствуясь ст. 24 Устава муниципального образования Куриловское Собинского района, Совет народных депутатов решил:

1. Внести в решение Совета народных депутатов от 22.12.2016 г № 38/12 «О бюджете муниципального образования Куриловское Собинского района на 2017 год» следующие изменения:

- Приложение 5 изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.

2. Решение вступает в силу со дня его принятия, подлежит официальному опубликованию в газете «Доверие» и на официальном сайте МО Куриловское Собинского района.

Глава поселения **Н. В. ГУЩИН.**

С приложением можно ознакомиться в администрации и на официальном сайте МО Куриловское Собинского района.

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СОБИНСКОГО РАЙОНА РЕШЕНИЯ

25.01.2017 № 12/2

О внесении изменений в решение Совета народных депутатов Собинского района от 18.09.2008 № 176/10 «Об оплате труда работников муниципальных спортивных учреждений Собинского района»

Рассмотрев представление главы администрации района, в соответствии с постановлением администрации Владимирской области от 15.12.2016 № 1110 «О внесении изменений в постановление Губернатора области от 08.08.2008 № 562 «О базовых окладах (базовых должностных окладах) профессиональных квалификационных групп общераслевых должностей руководителей, специалистов и служащих, базовых ставках заработной платы профессиональных квалификационных групп общераслевых профессий рабочих», во исполнении Федерального закона от 03.07.2016 № 347-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации», руководствуясь статьей 24 Устава Собинского района, Совет народных депутатов решил:

1. Внести в подпункт 2.1 Положения о системе оплаты труда работников муниципальных районных учреждений физкультурно-спортивной направленности, утвержденного решением Совета народных депутатов Собинского района от 18.09.2008 № 176/10 «Об оплате труда работников муниципальных спортивных учреждений Собинского района» изменения, изложив его в следующей редакции:

«2.1. Размер базовой должностного оклада, базовой ставки заработной платы составляет:

- профессиональная квалификационная группа «Общепрофессиональные должности служащих»:
- первого уровня - 2558 рублей
- второго уровня - 2679 рублей
- третьего уровня - 3306 рублей

- профессиональная квалификационная группа «Общепрофессиональные должности рабочих»:

- первого уровня - 2361 рубль
- второго уровня - 2679 рублей.

2. Раздел 7 «Оплата труда руководителя учреждения» дополнить абзацем следующего содержания: «Предельный уровень соотношения средней заработной платы руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров учреждений и средней заработной платы работников списочного состава (без учета руководителя, заместителей руководителя и главного бухгалтера) учреждений устанавливается в кратности от 1 до 8.»

3. Считать утратившими силу с 01 января 2017 года пункт 1 решения Совета народных депутатов Собинского района от 28.09.2012 № 113/10 «О внесении изменений в решение Совета народных депутатов Собинского района от 18.09.2008 № 176/10 «Об оплате труда работников муниципальных спортивных учреждений Собинского района».

4. Настоящее решение Совета народных депутатов вступает в силу с момента подписания, подлежит официальному опубликованию в газете «Доверие» и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2017 года.

25.01.2017 № 11/2

«О внесении изменений в решение Совета народных депутатов Собинского района от 18.09.2008 № 172/10 «Об утверждении Положения о системе оплаты труда муниципальных учреждений культуры Собинского района»

Рассмотрев представление главы администрации района, в соответствии с постановлением администрации Владимирской области от 15.12.2016 № 1110 «О внесении изменений в постановление Губернатора области от 08.08.2008 № 562» и письмом департамента культуры администрации Владимирской области от 20.12.2016 № ДК-01/12-3434, во исполнение Федерального закона от 03.07.2016 № 347-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации», руководствуясь статьей 24 Устава Собинского района, Совет народных депутатов решил:

1. Внести следующие изменения в решение Совета народных депутатов Собинского района от 18.09.2008 № 172/10 «Об утверждении Положения о системе оплаты труда муниципальных учреждений культуры Собинского района»:

1.1. В подпункт 1.6 пункта 1 приложения к решению внести следующие изменения:

1.1.1. абзац 5 изложить в следующей редакции:

«профессиональной квалификационной группы «Общепрофессиональные должности служащих первого уровня» - 2558 рублей;

1.1.2. абзац 6 изложить в следующей редакции:

«профессиональной квалификационной группы «Общепрофессиональные должности служащих второго уровня» - 2679 рублей;

1.1.3. абзац 7 изложить в следующей редакции:

«профессиональной квалификационной группы «Общепрофессиональные должности служащих третьего уровня» - 3306 рублей;

1.1.4. абзац 8 изложить в следующей редакции:

«профессиональной квалификационной группы «Общепрофессиональные должности служащих четвертого уровня» - 6142 рубля;

1.1.5. абзац 9 изложить в следующей редакции:

«профессиональной квалификационной группы «Общепрофессиональные профессии рабочих первого уровня» - 2361 рубль;

1.1.6. абзац 10 изложить в следующей редакции:

«профессиональной квалификационной группы «Общепрофессиональные профессии рабочих второго уровня» - 2679 рублей.

2. Раздел 4 «Оплата труда руководителя учреждения» Положения о системе оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры дополнить абзацем следующего содержания: «Предельный уровень соотношения средней заработной платы руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров учреждений и средней заработной платы работников списочного состава (без учета руководителя, заместителей руководителя и главного бухгалтера) учреждений устанавливается в кратности от 1 до 8.»

3. Признать утратившим силу пункта 1 решения Совета народных депутатов Собинского района от 25.04.2014 № 40/4 «О внесении изменений в решение Совета народных депутатов Собинского района от 18.09.2008 № 172/10 «Об утверждении Положения о системе оплаты труда муниципальных учреждений культуры Собинского района».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя главы администрации района по социальным вопросам и председателя комиссии Совета народных депутатов по местному самоуправлению, законности и правопорядку.

5. Настоящее решение Совета народных депутатов вступает в силу с момента подписания, подлежит официальному опубликованию в газете «Доверие» и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2017 года.

25.01.2017 № 8/2

О внесении изменений в решение Совета народных депутатов Собинского района от 123/11 от 21.11.2013 «Об утверждении новой редакции Положения «О едином налоге на вмененный доход для отдельных видов деятельности»

Рассмотрев представление главы администрации Собинского района, в соответствии со статьей 346.32 Налогового кодекса Российской Федерации, Распоряжением Правительства РФ от 24.11.2016 № 2496-р «Об утверждении кодов видов деятельности в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности, относящихся к бытовым услугам, и кодов услуг в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности, относящихся к бытовым услугам», Федеральным законом от 03.07.2016 №248-

(Окончание на 2-й стр.)

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

ФЗ «О внесении изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации», с частью 2 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 24 Устава Собинского района, Совет народных депутатов решил:

1. Внести следующие изменения в Положение «О едином налоге на вмененный доход для отдельных видов деятельности», утвержденное решением Совета народных депутатов от 21.11.2013 N 123/11:
2. Коэффициент К2-1 учитывает совокупность особенностей ведения предпринимательской деятельности и устанавливается в соответствии с приложением N 1 к настоящему Положению.
- 2.1. В приложении N 1 к Положению «О едином налоге на вмененный доход для отдельных видов деятельности»:
- 2.2.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:

| Вид предпринимательской деятельности | № п/п | Подвид предпринимательской деятельности (наименование услуги, тип предприятия или объекта) | Значение коэффициента К2-1 |
|--------------------------------------|-------|--|----------------------------|
| 1. Оказание бытовых услуг | 1. | Услуги по ремонту обуви и изделий из кожи | 1,0 |
| | 2. | Услуги по ремонту прочих предметов личного потребления и бытовых товаров | 1,0 |
| | 3. | Изделия меховые | 1,0 |
| | 4. | Услуги по ремонту часов и ювелирных изделий | 1,2 |
| | 5. | Изделия ювелирные и подобные | 1,2 |
| | 6. | Услуги персональные прочие, не включенные в другие группировки | 1,0 |
| | 7. | Услуги по ремонту мебели и предметов домашнего обихода | 1,0 |
| | 8. | Услуги по стирке и чистке (в том числе химической) изделий из тканей и меха | 1,0 |
| | 9. | Здания и работы по возведению зданий | 1,0 |
| | 10. | Услуги в области фотографии | 1,0 |
| | 11. | Продукция лесоводства, услуги лесопитомников | 1,0 |
| | 12. | Услуги в области физкультурно-оздоровительной деятельности | 1,0 |
| | 13. | Услуги парикмахерских и услуги салонов красоты прочие | 1,2 |
| | 14. | Услуги по аренде и лизингу | 1,0 |
| | 15. | Услуги по организации похорон и связанные с этим услуги | 1,0 |
| | 16. | Услуги социальные без обеспечения проживания | 1,0 |

3. Решение вступает в силу со дня опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года.

Глава района **О. В. ЛАВРОВ.**

**ПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ
СОБИНСКОГО РАЙОНА**

31.01.2017 № 43

О направлении проекта «Внесение изменений в генеральный план муниципального образования Асерховское сельское поселение Собинского района» на доработку

Рассмотрев протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, руководствуясь Уставом Собинского района, администрация района постановляет :

1. Отправить на доработку проект «Внесение изменений в генеральный план муниципального образования Асерховское сельское поселение Собинского района».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации по экономике и развитию инфраструктуры.

3. Постановление подлежит опубликованию в газете «Доверие» и размещению на официальном сайте муниципального образования Собинский район.

31.01.2017 № 44

Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории

Рассмотрев протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, постановлением администрации района от 20.09.2016 № 575 «О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории», руководствуясь Уставом Собинского района, администрация района постановляет :

1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории для реконструкции автомобильной дороги «Волга» -

Устье»- санаторий «Строитель» на участке км 0 – км 1 в Собинском районе Владимирской области, согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации по экономике и развитию инфраструктуры.

3. Постановление подлежит опубликованию в газете «Доверие» и размещению на официальном сайте администрации Собинского района.

31.01.2017 № 47

Об установлении предельного размера стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению с 01.02.2017

Согласно статье 4.2 Федерального закона от 06.04.2015 № 68-ФЗ «О приостановлении действия положений отдельных законодательных актов Российской Федерации в части порядка индексации окладов денежного содержания государственных гражданских служащих, военнослужащих и приравненных к ним лиц, должностных окладов судей, выплат, пособий и компенсаций и признании утратившим силу Федерального закона «О приостановлении действия части 11 статьи 50 Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации» в связи с Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», постановлением Губернатора Владимирской области от 12.07.2007 № 518 «Об утверждении Положения о порядке согласования стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, возмещаемой за счет средств областного бюджета», руководствуясь статьей 34.2 Устава района, администрация района постановляет:

1. Установить с 01.02.2017 предельный размер стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению в сумме 5562,25 рублей.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации по экономике и развитию инфраструктуры.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.02.2017 и подлежит официальному опубликованию.

01.02.2017 № 48

О внесении изменений в постановление администрации района от 05.12.2013 № 1759 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования» на 2014-2020 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и руководствуясь статьей 34.2 Устава района, администрация района постановляет:

1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации района от 05.12.2013 № 1759 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования» на 2014-2020 годы» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации по социальным вопросам.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в газете «Доверие».

Глава администрации **А. В. РАЗОВ.**

Приложение на сайте администрации района

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах публичных слушаний

по рассмотрению проекта планировки и проекта межевания территории для реконструкции автомобильной дороги «Волга» - Устье»- санаторий «Строитель» на участке км 0 – км 1 в Собинском районе Владимирской области

«31» января 2017 года

Объект обсуждения: проект планировки и проект межевания территории для реконструкции автомобильной дороги «Волга» - Устье»- санаторий «Строитель» на участке км 0 – км 1 в Собинском районе Владимирской области.

Заказчик: ГБУ Владимирской области «Управление автомобильных дорог администрации Владимирской области».

Разработчик: ООО «Ивановдорпроект».

Основание для проведения публичных слушаний:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;
- Закон Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации самоуправления в Российской Федерации»;
- Устав муниципального образования Собинский район Владимирской области;
- решение Собинского районного Совета народных депутатов от 29.03.2006 № 43/4 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний по проектам градостроительных решений на территории Собинского района».

Публичные слушания назначены постановлениями главы администрации МО Собинский район от 23.12.2016 № 801 «О назначении публичных слушаний».

Инициатор публичных слушаний: глава администрации муниципального образования Собинский район Владимирской области.

Публичные слушания проведены: 26 января 2017 года в 10:00 часов в здании администрации МО Колокшанское сельское поселение по адресу: Владимирская область, Собинский район, д. Рукав, д. 2а.

Опубликование (обнародование) информации о публичных слушаниях: газета «Доверие» от 30.12.2016 № 67 (11371), официальный сайт администрации МО Собинский район 17.01.2017.

В ходе публичных слушаний замечаний и предложений, касающихся непосредственно проекта планировки, не поступало.

Выводы по результатам публичных слушаний:

В период работы экспозиции и в ходе публичных слушаний 26.01.2017 все заинтересованные лица имели возможность высказать свои замечания и предложения по проекту. Также замечания могли быть направлены в письменном виде, однако таковых не поступило.

Считать публичные слушания состоявшимися.

Одобрить проект планировки и проект межевания территории для реконструкции автомобильной дороги «Волга» - Устье» - санаторий «Строитель» на участке км 0 – км 1 в Собинском районе Владимирской области и направить главе администрации района для принятия соответствующего решения. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний по проекту планировки и межевания территории в газете «Доверие» и разместить в сети интернет, на официальном сайте органов местного самоуправления Собинского района.

Председатель комиссии **И. В. УХОВ.**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МО
ГОРОД СОБИНКА**

01.02.2017 № 87

О внесении изменений в постановление администрации города от 07.09.2015 № 524 «Об утверждении правил формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых городскими муниципальными учреждениями»

В соответствии с пунктом 3 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации и постановлением Правительства РФ от 26.02.2014 №151 «О формировании и ведении базовых (отраслевых) перечней государственных и муниципальных услуг и работ, формировании, ведении и утверждении ведомственных перечней государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых федеральными государственными учреждениями, и об общих требованиях к формированию, ведению и утверждению ведомственных перечней государственных (муниципальных) услуг и работ, оказываемых и выполняемых государственными учреждениями субъектов Российской Федерации (муниципальными учреждениями)», руководствуясь статьей 29 Устава города Собинки, администрация города постановляет:

1. Внести в постановление администрации города от 07.09.2015 № 524 « Об утверждении правил формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых городскими муниципальными учреждениями» следующие изменения:

1.1. В пункте 4 постановления слова «и применяется при формировании муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг и выполнение работ на 2016 год (на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов)» исключить;

1.2. Пункт 4 приложения к постановлению дополнить подпунктом следующего содержания: «м) реестровый номер услуги (работы) по базовому перечню».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы города по основным вопросам и заместителя главы города по социальным вопросам.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания, подлежит опубликованию в газете «Доверие» и размещению в сети Интернет на официальном сайте администрации города Собинка.

Глава города **Е. Г. КАРПОВА.**

**ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА**

Кадастровым инженером Липиным Сергеем Сергеевичем, являющемся членом Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение профессионалов кадастровой деятельности», квалификационный аттестат № 33-14-377, (почтовый адрес: ул. Рабочая, д.14, кв. 9, п. Асерхово, Владимирская область, 601216. Телефон: +79040307207, e-mail: lipin_ss@mail.ru, далее по тексту: «контактные адреса»), выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка с кадастровым номером 33:12:011336:69, расположенного: Владимирская область, р-н Собинский, МО Копнинское (сельское поселение), д. Митрофаниха, дом 4.

Заказчиком работ является Голубков Юрий Викторович. Почтовый адрес: г. Москва, 3 пр-зд Перово Поля, д. 5, кв. 58. Телефон +79164748069.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения характерных точек границ земельного участка, состоится по месту нахождения уточняемого земельного участка по истечении одного месяца со дня публикации извещения: **10.03.2017 года в 10.00.**

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться, обратившись по контактными адресам, в течение месяца со дня публикации извещения. Возражения по проекту межевого плана принимаются по контактными адресам в месячный срок со дня публикации извещения.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, находяться в кадастровом квартале 33:12:011336, Владимирская область, р-н Собинский, МО Копнинское (сельское поселение), д. Митрофаниха.

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
В. А. ЗОТОВ

УЧРЕДИТЕЛЬ:

МУП «Редакция газеты «Доверие».

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Владимирской области ПИ № ТУ33-00311 от 01.07.2013 г.

16+

Авторы опубликованных материалов несут ответственность за достоверность и точность приведенных фактов. Материалы не рецензируются и не возвращаются. Редакция может публиковать статьи в порядке обсуждения, не разделяя точки зрения автора. За содержание рекламы и объявлений от частных лиц, индивидуальных предпринимателей редакция ответственности не несет.

Отпечатано в ОАО «Владимирская офсетная типография»:
г. Владимир, ул. Благовраова, д. 3. Тел.: (4922) 38-50-04.
Время подписи в печать: по графику - 16.00, по факту - 16.00.

ТЕЛЕФОНЫ

2-25-14 - редактор, 2-27-68 - бухгалтерия, отдел рекламы и объявлений, 2-20-26 - отдел радиовещания, 2-26-29, 2-28-36 - корреспонденты. Время работы: с 8.00 до 17.00 (перерыв с 12.00 до 13.00).

ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ: для физических лиц - 50987; для юридических лиц (с Официальным вестником) - 51987; льготная - 52987. ЦЕНА СВОБОДНАЯ **Тираж 71 экз. Заказ 5114**

Пояснительная записка

Пояснительная записка

Линейный объект «Земельный участок, расположенный по адресу: Владимирская область, Собинский район, с. Устье, для реконструкция автомобильной дороги "Волга" - Устье" - санаторий "Строитель" на участке км 0 - км 1 в Собинском районе Владимирской области на землях населенного пункта с. Устье в Собинском районе Владимирской области.

Проходит по землям категорий:

- земли населенного пункта;
- земли сельскохозяйственного назначения.

Формирование земельного участка для реконструкции автомобильной дороги «Волга» - Устье» – санаторий «Строитель» на участке км 0 – км 1 в Собинском районе Владимирской области осуществляется из земель данной категории.

Формирование земельного участка для размещения объекта строительства осуществлялось в соответствии с Земельным кодексом РФ путем:

- образования земельного участка из земель, находящихся в государственной собственности до разграничения;
- образованием земельного участка путем раздела земельного участка.

Границы существующих земельных участков нанесены на плановую основу согласно сведениям государственного кадастра недвижимости – кадастрового плана территории:

- № 33:12:011045 от 29.08.2016 г. № 33/202/16-347062
- № 33:12:011046 от 29.08.2016 г. № 33/202/16-347071
- № 33:12:011072 от 29.03.2016 г. № 33/202/16-347067

Проект межевания территории разработан на топографической съемке М 1:500.

Проект межевания территории, предназначенный для размещения линейных объектов транспортной инфраструктуры, регионального значения и местного значения, включает в себя чертежи межевания территории, на которых отображаются границы существующих и (или) подлежащих образованию земельных участков, в том числе предполагаемых к изъятию для государственных или муниципальных нужд, для размещения таких объектов.

Формирование многоконтурного земельного участка из земель населенного пункта с. Устье с кадастровым № 33:12:011045:ЗУ1, (2 контура), для реконструкции автомобильной дороги (постоянный отвод) необходимо выполнить путем образования многоконтурного земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Формирование земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым № 33:12:011001:199:ЗУ1, для реконструкции автомобильной дороги (постоянный отвод) необходимо выполнить путем раздела земельного участка с К№ 33:12:011001:199, находящемся собственности.

Таблица 1-Ведомость формируемых земельных участков (постоянный отвод)

Таблица 1 - Ведомость формируемых земельных участков

| № п/п | Кадастровый номер образуемого земельного участка | Площадь, кв.м | Местоположение (адрес) | Категория земель | Разрешённое использование | Вид права |
|--|---|----------------|--|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Постоянный отвод для реконструкции автомобильной дороги | | | | | | |
| 1 | 33:12:011045:ЗУ1 | 3632 | Владимирская область, р-н Собинский, МО Колокшанское (сельское поселение), с Устье | земли населённых пунктов | для реконструкция автомобильной дороги "Волга" - Устье" - санаторий "Строитель" | Неразграниченная государственная собственность |
| | 33:12:011045:ЗУ1(1) | 2611,02 | | | | |
| | 33:12:011045:ЗУ1(2) | 1021,41 | | | | |
| | Итого по землям н.п | 3632 | | | | |
| | 33:12:011001:199:ЗУ1 | 3150 | Владимирская область, р-н Собинский, МО Колокшанское (сельское поселение), с Устье | земли сельскохозяйственного назначения | для реконструкция автомобильной дороги "Волга" - Устье" - санаторий "Строитель" | Собственность |
| | Итого по землям сельскохозяйственного назначения | 3150 | | | | |
| | Итого в постоянный отвод: | 6782 | | | | |

**Каталоги координат поворотных точек формируемых земельных участков
и частей земельных участков под реконструкцию автомобильной «Волга» -
«Устье»- санаторий «Строитель» на участке км 0 – км 1 в Собинском районе
Владимирской области**

Система координат: МСК-33

Каталог координат характерных точек границ земельного участка
Категория: земли населенных пунктов, с. Устье
(постоянный отвод для реконструкции автомобильной дороги)

| № п/п | Обозначение точки | X, м | Y, м |
|----------------------------|-------------------|-----------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 33:12:011045:3У1(1) | | | |
| 1 | н1 | 182266,82 | 208575,58 |
| 2 | н2 | 182248,60 | 208585,19 |
| 3 | н3 | 182239,44 | 208588,50 |
| 4 | н4 | 182224,07 | 208595,60 |
| 5 | н5 | 182203,95 | 208599,80 |
| 6 | н6 | 182201,08 | 208591,38 |
| 7 | н7 | 182198,29 | 208576,66 |
| 8 | н8 | 182197,14 | 208561,74 |
| 9 | н9 | 182214,39 | 208559,89 |
| 10 | н10 | 182239,38 | 208555,92 |
| 11 | н11 | 182244,85 | 208555,45 |
| 12 | н12 | 182249,53 | 208554,65 |
| 13 | н13 | 182254,63 | 208553,40 |
| 14 | н14 | 182259,35 | 208551,77 |
| 15 | н15 | 182285,30 | 208533,64 |
| 16 | 66 | 182281,72 | 208543,92 |
| 17 | 65 | 182274,39 | 208564,32 |
| 18 | 64 | 182272,25 | 208569,27 |
| 19 | 63 | 182268,68 | 208573,62 |
| 33:12:011045:3У1(2) | | | |
| 1 | н16 | 182197,52 | 208601,14 |
| 2 | н17 | 182184,49 | 208603,80 |
| 3 | 195 | 182173,72 | 208594,04 |
| 4 | 194 | 182171,86 | 208594,06 |
| 5 | 193 | 182164,24 | 208595,02 |
| 6 | 192 | 182161,83 | 208593,71 |
| 7 | 191 | 182160,05 | 208587,48 |

| | | | |
|----|-----|-----------|-----------|
| 8 | 190 | 182166,73 | 208576,58 |
| 9 | 189 | 182178,15 | 208565,48 |
| 10 | н18 | 182179,49 | 208563,62 |
| 11 | н19 | 182193,05 | 208562,18 |
| 12 | н20 | 182194,01 | 208574,63 |
| 13 | н21 | 182196,61 | 208588,83 |


Площадь: 3632 кв. м

Каталог координат характерных точек границ земельного участка
Категория: земли сельскохозяйственного назначения, собственность,
(постоянный отвод для реконструкции автомобильной дороги)

| № п/п | Обозначение точки | X, м | Y, м |
|-----------------------------|-------------------|-----------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 33:12:011001:199:3У1 | | | |
| 1 | н17 | 182184,49 | 208603,80 |
| 2 | н22 | 182174,10 | 208605,80 |
| 3 | н23 | 182114,52 | 208601,32 |
| 4 | н24 | 182083,81 | 208592,80 |
| 5 | н25 | 182085,80 | 208559,22 |
| 6 | н26 | 182136,06 | 208566,96 |
| 7 | н27 | 182159,74 | 208566,64 |
| 8 | н28 | 182169,19 | 208564,74 |
| 9 | н18 | 182179,49 | 208563,62 |
| 10 | 189 | 182178,15 | 208565,48 |
| 11 | 190 | 182166,73 | 208576,58 |
| 12 | 191 | 182160,05 | 208587,48 |
| 13 | 192 | 182161,83 | 208593,71 |
| 14 | 193 | 182164,24 | 208595,02 |
| 15 | 194 | 182171,86 | 208594,06 |
| 16 | 195 | 182173,72 | 208594,04 |

Площадь: 3150 кв. м

ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ



Условные обозначения

- 37:12:011045:3У1 обозначение образуемого земельного участка
- 33:12:011045:3У1(1) земли сельскохозяйственного назначения, собственность, испрашиваемые в постоянное пользование (для реконструкции автомобильной дороги)
- 33:12:011045:3У1(2) земли населенных пунктов, с.Устье, неразграниченная государственная собственность, испрашиваемые в постоянное пользование (для реконструкции автомобильной дороги)
- границы земельных участков, сведения о которых содержатся в ГКН
- :290 кадастровый номер земельного участка
- н1 обозначение поворотной точки вновь образуемого земельного участка, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- 10 обозначение поворотной точки существующего земельного участка, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- ось проектируемой дороги
- граница водоохранной зоны
- граница кадастрового квартала
- 33:12:011001 номер кадастрового квартала
- зона с особыми условиями использования территории (Охранная зона ВТЗ 57, Владимирская область, Собинский район)
- × × × демонтаж

| | | | | | |
|---|-------------|-------|--------|------------------------|-------|
| Заказчик: ГБУ "Владпрадор" | | | | | |
| 220 - ПМТ | | | | | |
| Проект межевания для реконструкции автомобильной дороги "Волга" - Устье" - санаторий "Строитель" на участке км 0 - км 1 в Собинском районе Владимирской области | | | | | |
| Изм. | Колуч. | Лист | № док. | Подп. | Дата |
| Разраб. | Афанасьева | 12.16 | 12.16 | 12.16 | 12.16 |
| Пров. | Никуличкина | 12.16 | 12.16 | 12.16 | 12.16 |
| ГИП | Капаева | 12.16 | 12.16 | 12.16 | 12.16 |
| Н. контр. Капаева 12.16 | | | | | |
| Проект межевания территории | | | | Стадия | Лист |
| ПМТ | | | | 1 | 1 |
| Чертеж межевания территории с ПК 0+00 по ПК 4+80 М 1:500 | | | | ООО "Ивановодорпроект" | |